

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
(ďalej len „zmluva“)

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: Obec Oravská Jasenica
Sídlo: Oravská Jasenica 142, 029 64
IČO: 00314714
DIČ: 2020571729
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Graňák, starosta obce
Tel. e-mail: 0905355624, starosta@oravskajasenica.sk

ďalej len "objednávateľ"

2. Zhotoviteľ:

Názov: TERCIA, spol. s r.o.
Sídlo: Kamenná cesta 8869, 010 01 Žilina
IČO: 36375764
DIČ: 2020101743
IČ DPH: SK2020101743
Štatutárny zástupca: Marián Krkoška
Číslo účtu IBAN:
Zapísaný: ORSR, v.l. č.: 10715/L
Tel., e-mail: 0903528900, info@tercia.sk

ďalej len "zhotoviteľ"

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „**Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi**“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k zákazke s nízkou hodnotou: „**Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi**“, a ktorej vyhotovenie prevzal zhotoviteľ od objednávateľa, a ktorá je archivovaná u objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súvisiacich STN, podľa projektovej dokumentácie „**Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi**“ na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.
3. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy.

4. Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému písomnému odsúhlaseniu účastníkmi zmluvy.

III. Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy **v lehote zhotovenia stavby, t. z. najneskôr do 69 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi.**
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a vypracovanou projektovou dokumentáciou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne bude objednávateľ postupovať v súlade s jeho internými predpismi a začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Pokiaľ pokračovanie prác je podmienené potrebou uskutočnenia prác, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, tak do prijatia vhodného riešenia lehoty podľa tohto článku neplynú. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený prerušiť výkon tých prác, ktoré sú závislé, priamo i nepriamo, od prijatia vhodného riešenia.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O všetkých takýchto prípadoch sa spíše záznam v stavebnom denníku.
5. Objednávatel' sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
6. Dielo bude odovzdané na výzvu zhotoviteľa. O tom, že dielo je riadne ukončené a odovzdané sa spíše medzi zmluvnými stranami písomný preberací protokol, ktorý musí byť podpísaný obidvoma zmluvnými stranami a opatrený pečiatkou, inak nebude spôsobovať právne účinky, ktoré so sebou spája podľa tejto zmluvy

IV. Cena

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH **175 219,85 EUR**

DPH 20 % 35043,97 EUR

Cena s DPH 210263,82 EUR

(slovom: dvestodesaťtisícdivestosešťdesiattri eur s DPH a osemdesiatdva centov)

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“. Rozpočet (ocenový „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č. 2)
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
 - a. vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
 - b. práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných projektovou dokumentáciou,
 - c. všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby (v prípade potreby), k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky.
 - d. Vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí
 - e. Podrobná fotodokumentácia diela.
5. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy, okrem eventuálnych nákladov podľa podľa čl. XI bod. 2 a nákladov spočívajúcich v prekonaní prekážok zhotovovania diela nezavinенých zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ pri uzatváraní tejto zmluvy ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predpokladať.
6. Cena predmetu zmluvy je konečná a zahŕňa všetky činnosti zhotoviteľa potrebné na riadne zabezpečenie vykonania diela.

V. Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať nasledovne: Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru až po zrealizovaní časti prác po dohode s objednávateľom a na základe odsúhlasenia skutočne zrealizovaných prác objednávateľom. Podkladom pre fakturáciu je súpis prác odsúhlasený stavebným dozorom.
2. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
3. Faktúry musia obsahovať náležitosti uvedené podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a údaje podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. V prípade, že faktúra neobsahuje potrebné náležitosti, vráti ju objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia prepracovanej faktúry. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti, pričom pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
4. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozorom. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác. Súčasťou každej faktúry musí byť aj podrobná fotodokumentácia z realizácie diela realizovaná priebežne počas vykonávania fakturovaných prác.
5. Faktúry sú splatné do 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.
6. Za oneskorenie plnenia predmetu zmluvy môže objednávateľ pri nesplnení termínov podľa Čl. III tejto zmluvy uložiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z príslušnej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania plnenia.

7. Zhotoviteľ môže v prípade omeškania úhrady faktúry za predmet zmluvy fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania platby.
8. Nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto zmluvy týmto nie je dotknutý, a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

VI. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho protokolárne prevzatie. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady obidvoma zmluvnými stranami sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN a všeobecne záväznými predpismi.
5. Dňom podpisu preberacieho protokolu sa dielo považuje za riadne ukončené a odovzdané a dielo prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.
6. Ak má dielo vady, má objednávateľ právo odmietnuť podpísanie písomného preberacieho protokolu. Namiesto neho sa spíše protokol o odstránení závad, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami, kde sa uvedie opis závady, spôsob jej odstránenia a lehota v ktorej budú odstránené. Ak odmietne zhotoviteľ zaprotokolovať niektorú vadu, ktorú označí obstarávateľ, má obstarávateľ rovnako právo odmietnuť podpísanie písomného preberacieho protokolu. V prípade, že závady uvedené v tomto protokole zhotoviteľ odstráni, a to spôsobom v ňom dohodnutým, môže vyzvať zhotoviteľ obstarávateľa na podpísanie protokolu o tom, že vady boli odstránené a zároveň, ak obstarávateľ podpíše protokol o tom, že vady boli odstránené, zároveň obstarávateľ podpíše aj písomný preberací protokol, že dielo bolo riadne ukončené a odovzdané.

VII. Záručná doba a vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vykonaný riadne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, v súlade so všetkými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej republiky a budú spĺňať všetky požiadavky v zmysle všetkých

príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prešetriť, či ide o vady diela na jeho požiadanie, kde táto prehliadka musí byť učené do 3 dní od obdržania písomnej reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa na túto požiadavku zhotoviteľa neprihliada. Pokiaľ objednávateľ prehliadku riadne neumožní, tak nezačnú plynúť lehoty nižšie uvedené až do jej riadneho vykonania.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od písomného uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.
6. Objednávateľ je povinný odovzdať/sprístupniť dielo, alebo jeho časť, zhotoviteľovi na reklamáciu tak, aby bolo možné riadne, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, technicky a nerušene vykonať odstránenie vady. Pri vybavovaní reklamácie, i odstraňovaní vady, sú zmluvné strany povinné si poskytnúť na požiadanie súčinnosť, spočívajúcej najmä v možnom odstránení existujúcej alebo predpokladanej prekážky, resp. vyhnúť sa jej.
7. V prípade existencie konkrétnej miestnej prekážky je zhotoviteľ o nej povinný informovať objednávateľa. Písomným informovaním objednávateľa, sa začatie resp. plynutie lehoty až do jej odstránenia a informovania zhotoviteľa o jej odstránení nezačne resp. prerušuje. Miestnu prekážku, ktorá by bránila odstráneniu reklamovanej vady, je povinný odstrániť objednávateľ na svoje náklady.
8. V prípade žiadosti o súčinnosť sa dotknutá lehota predlžuje o dobu od požiadania o súčinnosť po jej reálne poskytnutie. To neplatí, ak žiadosť bola podaná účelne, a v čase podania žiadosti bolo evidentné, že odstrániť vadu bolo možné bez poskytnutia súčinnosti.
9. Do lehôt na odstránenie vady podľa tohto článku sa nezapočítavajú dni pracovného pokoja, doba, počas ktorej by vykonávanie prác odporovalo všeobecne záväzným právnym predpisom, a doba, počas ktorej poveternostné alebo lokálne podmienky nedovoľovali začať alebo pokračovať s vykonávaním prác. Počas týchto prekážok sa lehoty na odstránenie vady prerušujú, resp. nezačnú plynúť. O prekážkach v práci týkajúcich sa poveternostných alebo lokálnych podmienok musí zhotoviteľ písomne informovať objednávateľa.
10. Ak sa zhotoviteľ osobne dostaví za účelom obhliadky reklamovanej vady resp. väd, spíše sa medzi zmluvnými stranami písomný protokol o spôsobe odstránenia reklamovaných väd a v akej lehote bude reklamovaná vada resp. vady odstránené.
11. V prípade, že sa zhotoviteľ do 3 pracovných dní od doručenia písomnej reklamácie vady nedostaví osobne v sídle obstarávateľa, alebo ak vady nebudú odstránené do 10 dní od doručenia písomnej reklamácie (viď bod 5 tohto článku), alebo ak vady nebudú odstránené v lehote, ktorú si zmluvné strany odlišne zvolili alebo vady nebudú odstránené v lehote, v ktorej sa dohodli v písomnom protokole o spôsobe odstránení reklamovaných väd, je obstarávateľ oprávnený reklamované vady odstrániť prostredníctvom tretej osoby alebo svojpomocne na náklady zhotoviteľa. Výšku nákladov spojených s odstránením reklamovaných väd, vyfakturuje obstarávateľ zhotoviteľovi v rovnakej

výške, v akej vystaví faktúru tretia osoba zhotoviteľovi za odstránenie reklamovaných väd alebo v prípade, že reklamované vady odstránil svojpomocne, tak obstarávateľ vystaví faktúru zhotoviteľovi vo výške, v akej mu vznikli náklady spojené s odstránením reklamovaných väd. Faktúra, ktorou obstarávateľ fakturoval náklady spojené s odstránením väd je splatná do 30 dní od jej doručenia.

VIII. Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.
5. Všetky prípadné navyše práce a zmeny predmetu zmluvy musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené stavebným dozorom v stavebnom denníku a upravené písomnou zmluvou príp. dodatkom.

IX. Osobitné dojednania

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov a jedenkrát projektom skutočného vyhotovenia stavby potvrdeným zhotoviteľom diela.
2. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz výmer.
3. Zmluvné strany sú povinné strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
3. Dodávateľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Dodávateľ je povinný vopred ohlásiť zmenu subdodávateľa písomne do rúk Objednávateľa a taktiež doplniť údaje o novom subdodávateľovi podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu Objednávateľom.

X. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávatelom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje aj ak zhotoviteľ aj napriek opakovanej výzve objednávatel'a nezačne s prácami na diele v dohodnutý termín a porušenie ustanovení článku IX. odst.3.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podľa tejto zmluvy.
3. V prípade, ak je objednávatel' v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávatel'ovi.
4. Objednávateľ ako Prijímateľ NFP má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s poskytovateľom v prípade, ak ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávatel'om a poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že ak obstarávateľ ako prijímateľ NFP odstúpi od zmluvy o NFP, má právo odstúpiť aj od tejto zmluvy o dielo bez akýchkoľvek sankcií s čím zhotoviteľ súhlasí.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Každé ustanovenie tejto zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy. V prípade takejto nevykonateľnosti, neplatnosti, alebo neúčinnosti budú zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov zmluvy a nahradia jej nevykonateľné alebo neplatné ustanovenia.
2. Všetky oznámenia a komunikácia medzi zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy sa uskutočňuje písomne, a to doporučené, expresnou kuriérskou službou a považujú sa za riadne doručené:
 - ich doručením príslušnej zmluvnej strane,

- dňom kedy bolo bezdôvodne druhou stranou odmietnuté zmluvnou stranou
- posledný deň odbernej lehoty, v prípade, že si zmluvná strana neprevezme písomnosť v odbernej lehote,
- dňom, kedy sa písomnosť vrátila, pretože adresát je neznámy

V prípade komunikácie e-mailom sa takáto zasielka považuje za doručení po potvrdení úspešného prenosu príjemcovi e-mailu, a to na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v záhlaví tejto zmluvy.

3. Akýkoľvek spor týkajúci sa tejto zmluvy, bude predložený na rozhodnutie príslušnému Okresnému súdu v súlade s ustanoveniami zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
4. **Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.** Za oprávneného zástupcu na strane objednávateľa sa vždy považuje i osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom objednávateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ním poverená osoba. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
5. **Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom doručenia objednávky zhotoviteľovi za súčasne splnenej podmienky zverejnenia na webovom sídle zo strany objednávateľa.** K doručeniu objednávky zhotoviteľovi dôjde až po kontrole procesu zadávania zákazky zo strany poskytovateľa pomoci zo zdrojov EŠIF na predmet diela.
6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
8. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy sú:

Príloha č.1: Návrh na plnenie kritéria

Príloha č.2: Ocenený výkaz výmer - rozpočet dielav listinnej podobe

Príloha č.3: Ocenený výkaz výmer - rozpočet diela v elektronickej verzii v MS Excel (CD, DVD a i.)

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

V Oravskej Jasenici dňa 18.10.2017

Objednávateľ:



Obec Oravská Jasenica, zast.
Ing. Karolom Graňákom, starostom

V Žiline dňa

Zhotoviteľ:

TERCIA
spol. s r.o.
Iná cesta 8869, 010 01 Žilina
375764, IČ DPH:SK2020101743

/Marián Krkoška - konateľ

Návrh na plnenie kritérií

Predmet zákazky: **Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi**

Obchodné meno uchádzača: TERCIA, spol. s r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania: Kamenná cesta 8869, 010 01 Žilina

Kontaktné údaje (tel, e-mail): 0903528900, info@tercia.sk

Kritérium A):

Popis	Množstvo	Celková cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi	1 dielo	175219,85	35043,97	210263,82

Kritérium B):

Popis	Množstvo	Lehota výstavby v kal. dňoch
Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi	1 dielo	69

Spoločnosť TERCIA, spol. s r.o. je platca DPH – neplatec DPH.*

** nehodiace sa prečiarknite*

Vypracoval: Marián Krkoška

Dňa: 19.12.2019

 **TERCIA**
spol. s r.o.

Kamenná cesta 8869, 010 01 Žilina
IČO: 36375764, IČ DPH: SK2020101743

Marián Krkoška - konateľ

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: PROJEKT OPATRENÍ V OBCI ORAVSKÁ JASENICA NA PRISPÔSOBOVANIE
SA ZMENE KLÍMY EKOSYSTÉMOVÝMI PRÍSTUPMI

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	175 219,85
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	175 219,85
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	175 219,85	35 043,97
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	210 263,82
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



TERCIA
spol. s r.o.

Kamenná cesta 8869, 010 01 Žilina
IČO: 36375764, IČ DPH: SK2020101743

Dátum

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba:

PROJEKT OPATRENÍ V OBCI ORAVSKÁ JASENICA NA PRISPÔSOBOVANIE
SA ZMENE KLÍMY EKOSYSTÉMOVÝMI PRÍSTUPMI

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		175 219,85	210 263,82
M392	SO1	49 967,29	59 960,75
M392	SO2	93 931,47	112 717,76
M392	SO3	31 321,09	37 585,31
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		175 219,85	210 263,82

TERCIA
Kamenná cesta 8888, 010 01 Žilina
IČO: 3623764 IČ DPH: SK230206723

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PROJEKT OPATRENÍ V OBCI ORAVSKÁ JASENICA NA
PRISPÔSOBOVANIE SA ZMENE KLÍMY EKOSYSTÉMOVÝMI PRÍSTUPMI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	49 967,29
Ostatné náklady	0

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	9 993,46
znižená	20,00%	

Cena s DPH	59 960,74
-------------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

 **TERCIA**
spol. s r.o.
enná cesta 8869, 010 01 Žilina
36375764, IČ DPH:SK2020101743

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

TERCIA
spol. s r.o.
Kamená cesta 888, 010 01 Žilina
IČO: 363264 IČ DPH SK20201743

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**PROJEKT OPATRENÍ V OBCI ORAVSKÁ JASENICA NA
PRISPÔSOBOVANIE SA ZMENE KLÍMY EKOSYSTÉMOVÝMI PRÍSTUPMI**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	46 715,29
HSV - Práce a dodávky HSV	46 715,29
1 - Zemné práce	9 541,90
2 - Zakladanie	7 890,09
4 - Vodorovné konštrukcie	425,50
5 - Komunikácie	712,08
8 - Rúrové vedenie	12 046,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 023,92
99 - Presun hmôt HSV	2 075,07
2) Ostatné náklady	3 252,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	49 967,29

ROZPOČET

Stavba: PROJEKT OPATRENÍ V OBCI ORAVSKÁ JASENICA NA PRISPÔSOBOVANIE SA ZMENE KLÍMY EKOSYSTÉMOVÝMI PRÍSTUPMI

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 715,286

HSV - Práce a dodávky HSV

46 715,286

1 - Zemné práce

9 541,897

2	181301112	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr.200 mm	m2	34,580	1,940	67,085
3	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	2,260	15,470	34,962
7	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 do 100 m3	m3	36,140	7,030	254,064
8	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	36,140	1,440	52,042
12	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	94,580	73,580	6 959,196
13	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	94,580	12,710	1 202,112
16	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	130,720	4,000	522,880
17	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	130,720	0,870	113,726
18	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,450	5,920	50,024
20	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	34,580	0,320	11,066
21	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	34,580	0,320	11,066
22	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	34,580	0,210	7,262
23	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	34,580	4,660	161,143
24	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko	m2	34,580	2,450	84,721
26	2519201000	Chemické odburinenie trávniku Bofix	l	0,200	52,740	10,548

2 - Zakladanie

7 890,089

27	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	91,250	58,820	5 367,325
29	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300	m2	375,620	1,340	503,331

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	375,620	1,270	477,037
32	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150	m	84,330	10,150	855,950
33	212752212	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru DN 150 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	84,330	8,140	686,446

4 - Vodorovné konštrukcie

425,496

38	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,870	43,110	425,496
----	-----------	--	----	-------	--------	---------

5 - Komunikácie

712,081

43	583950160R	Kameň - balvanitý, valúny	t	8,940	59,980	536,221
44	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	m	78,160	2,250	175,860

8 - Rúrové vedenie

12 046,730

54	89501311R	Zhotovenie zbernej nádrže vôd z prefabr., hĺbky do 4 m, pri ploche akumulačného priestoru nad 3,50m2	ks	1,000	3 033,000	3 033,000
55	2861420640	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 150 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	14,000	77,630	1 086,820
56	2861421320	Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN	m	1,000	153,100	153,100
57	2865405130	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN	ks	2,000	84,900	169,800
58	2866112980	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - prietochné DN 160x0°, materiál: PP, WAVIN	ks	2,000	243,320	486,640
59	2867107430	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	ks	2,000	19,980	39,960
60	2867107445	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	2,000	80,610	161,220
61	5524180260	Liatinový poklop D600 B125, WAVIN	ks	2,000	250,540	501,080
62	5922632186	Prefabrikovaná železobetónová nádrž 12m3, zákrytová doska 180mm	ks	2,000	3 124,370	6 248,740
63	871314044	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 150	m	82,620	0,790	65,270
64	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	50,550	101,100

9 - Ostatné konštrukcie a práce búrania

11 023,920

65	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	219,055	7,130	1 561,862
66	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 381,100	1,290	5 651,619
67	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	101,800	2,450	249,410

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	6288000640	Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm ONDULINE	m2	101,800	1,690	172,042
69	91656111R	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 vrátane betónu	m	78,160	26,150	2 043,884
70	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné a výkopová zemina (17 01), ostatné	t	219,055	19,540	4 280,335
72	981511113	Demolácia konštr. objektov, postupným rozoberaním z betónu prostého na maltu cementovú, -2,38000t	m3	9,190	177,000	1 626,630

99 - Presun hmôt HSV

2 075,073

73	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	306,510	6,770	2 075,073
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

3 252,000

74	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	157,000	157,000
75	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	142,000	142,000
76	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000	255,000	255,000
78	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	2 698,000	2 698,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PROJEKT OPATRENÍ V OBCI ORAVSKÁ JASENICA NA
PRISPÔSOBOVANIE SA ZMENE KLÍMY EKOSYSTÉMOVÝMI PRÍSTUPMI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	93 931,47
Ostatné náklady	0

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	18 786,29
znižená	20,00%	

Cena s DPH	112 717,77
-------------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

 **TERCIA**
spol. s r.o.
Hlavná cesta 8869, 010 01 Žilina
0375764, IČ DPH: SK2020101743

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**PROJEKT OPATRENÍ V OBCI ORAVSKÁ JASENICA NA
PRÍSPÔSOBOVANIE SA ZMENE KLÍMY EKOSYSTÉMOVÝMI PRÍSTUPMI**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

87 974,47

HSV - Práce a dodávky HSV

87 974,47

1 - Zemné práce

10 807,15

2 - Zakladanie

9 976,12

4 - Vodorovné konštrukcie

900,86

5 - Komunikácie

13 408,60

8 - Rúrové vedenie

9 165,75

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

39 827,92

99 - Presun hmôt HSV

3 888,08

2) Ostatné náklady

5 957,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

93 931,47

TERCIA
s.p.
Klánska cesta 888, 010 01 Slina
IČO: 3627074, IČ DPH: SK2307074

ROZPOČET

Stavba:

PROJEKT OPATRENÍ V OBCI ORAVSKÁ JASENICA NA
PRISPÔSOBOVANIE SA ZMENE KLÍMY EKOSYSTÉMOVÝMI PRÍSTUPMI

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 974,474

HSV - Práce a dodávky HSV

87 974,474

1 - Zemné práce

10 807,152

1	113152140	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100	m2	9,650	9,310	89,842
2	181301112	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 200 mm	m2	41,160	1,940	79,850
3	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	3,100	15,470	47,957
4	01080601020020	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 hornine 3	m2	15,640	2,580	40,351
5	01080802010010	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	30,000	1,710	51,300
6	01080809010020	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	30,000	0,390	11,700
7	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 do 100 m3	m3	21,450	7,030	150,794
8	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	57,900	1,440	83,376
9	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	36,450	65,990	2 405,336
12	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	78,410	73,580	5 769,408
13	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	78,410	12,710	996,591
16	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	136,310	4,000	545,240
17	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	136,310	0,870	118,590
18	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,450	5,920	38,184
19	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	41,160	0,260	10,702
20	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	41,160	0,320	13,171
21	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	41,160	0,320	13,171
22	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	41,160	0,210	8,644
23	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	41,160	4,660	191,806

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	184802111	Chemické odbúranie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko	m2	41,160	2,450	100,842
25	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,500	14,910	22,365
26	2519201000	Chemické odbúranie trávnik Bofix	l	0,340	52,740	17,932

2 - Zakladanie

9 976,116

27	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	116,570	58,820	6 856,647
29	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	556,450	1,340	745,643
31	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	556,450	1,270	706,692
32	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150	m	91,150	10,150	925,173
33	212752212	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru DN 150 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	91,150	8,140	741,961

4 - Vodorovné konštrukcie

900,856

37	451311731	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 hr.nad 150 do 200 mm	m2	25,640	14,370	368,447
38	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	12,350	43,110	532,409

5 - Komunikácie

13 408,600

42	59691211R	Kladenie dlažby (bez lôžka)	m2	25,640	6,420	164,609
43	583950160R	Kameň - balvanitý, valúny	t	18,450	59,980	1 106,631
44	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	m	78,970	2,250	177,683
45	577144111R	Asfaltový betón - vyspravenie cesty	m2	4,560	49,630	226,313
46	5921953100	Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x10x8 cm, sivá	m2	25,640	16,410	420,752
47	5922700480	Čelná, koncová stena NW 200, pozinkovaná (pre BGU-Z SV, BGZ-S SV), HYDRO BG	ks	2,000	14,820	29,640
50	5923001186	Odvodňovací žlab univerzálny BGU-Z SV G NW 200, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 280 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG	ks	15,000	125,000	1 875,000
51	5923001722	Mriežkový rošt BG-SV NW 200, lxšxh 1000x247x25 mm, rozmer štrbiny MW 30x10 mm, trieda C 250, s rýchlozáverom, nerez V2A, pre žľaby s ochrannou hranou, HYDRO BG	ks	15,000	598,370	8 975,550
52	596911292	Priplatok za kladenie maloformátovej zámkovej dlažby hr. 80 mm, mimo kruhov nad 20 m2	m2	25,640	3,930	100,765
53	935114433	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálného s ochrannou hranou vnútornej šírky 200 mm a s roštom triedy C 250	m	14,980	22,140	331,657

8 - Rúrové vedenie

9 165,754

54	895013111	Zhotovenie zbernej nádrže vôd z prefabr., hĺbky do 4 m, pri ploche akumuláčného priestoru nad 3,50m2	ks	1,000	3 033,000	3 033,000
55	2861420640	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 150 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	15,000	77,630	1 164,450
56	2861421320	Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN	m	2,000	153,100	306,200

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	2865405130	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN	ks	2,000	84,900	169,800
58	2866112980	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - prietochné DN 160x0°, materiál: PP, WAVIN	ks	2,000	243,320	486,640
59	2867107430	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	ks	2,000	19,980	39,960
60	2867107445	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	2,000	80,610	161,220
61	5524180260	Liatinový poklop D600 B125, WAVIN	ks	2,000	250,540	501,080
62	5922632186	Prefabrikovaná železobetónová nádrž 12m3, zákrytová doska 180mm	ks	1,000	3 124,370	3 124,370
63	871314044	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 150	m	98,650	0,790	77,934
64	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	50,550	101,100

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

39 827,917

65	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	233,183	7,130	1 662,595
66	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 663,660	1,290	6 016,121
67	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	114,360	2,450	280,182
	6288000640	Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopy 8 mm ONDULINE	m2	114,360	1,690	193,268
68	9791120R	Strešné odvodnenie vrátane žľabov	m	154,380	153,000	23 620,140
69	91656111R	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 vrátane betónu	m	78,970	26,150	2 065,066
70	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	31,220	19,540	610,039
71	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné a výkopová zemina (17 01), ostatné	t	231,727	19,540	4 527,946
72	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,456	92,380	134,505
73	981511113	Demolácia konštr. objektov, postupným rozoberaním z betónu prostého na maltu cementovú, -2,38000t	m3	13,450	177,000	2 380,650

99 - Presun hmôt HSV

3 888,079

74	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	574,310	6,770	3 888,079
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

5 957,000

75	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	621,000	621,000
----	-----------	---	-----	-------	---------	---------

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	346,000	346,000
78	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000	348,000	348,000
79	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	3 984,000	3 984,000
80	026	kvety a okrasné dreviny (špecifikácia podľa TS)	eur	1,000	658,000	658,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PROJEKT OPATRENÍ V OBCI ORAVSKÁ JASENICA NA
PRISPÔSOBOVANIE SA ZMENE KLÍMY EKOSYSTÉMOVÝMI PRÍSTUPMI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	31 321,09
Ostatné náklady	0

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	6 264,22
znižená	20,00%	

Cena s DPH	37 585,30
-------------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

 **TERCIA**
spol. s r.o.

enná cesta 8869, 010 01 Žilina
36375764, IČ DPH:SK2020101743

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PROJEKT OPATRENÍ V OBCI ORAVSKÁ JASENICA NA
PRISPŮSOBOVANIE SA ZMENE KLÍMY EKOSYSTÉMOVÝMI PRÍSTUPMI

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	26 829,09
HSV - Práce a dodávky HSV	26 829,09
1 - Zemné práce	4 849,05
2 - Zakladanie	3 991,29
4 - Vodorovné konštrukcie	287,98
5 - Komunikácie	390,89
8 - Rúrové vedenie	7 862,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 927,20
99 - Presun hmôt HSV	1 520,00
2) Ostatné náklady	4 492,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 321,09

ROZPOČET

Stavba:

PROJEKT OPATRENÍ V OBCI ORAVSKÁ JASENICA NA
PRISPÔSOBOVANIE SA ZMENE KLÍMY EKOSYSTÉMOVÝMI PRÍSTUPMI

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 829,086

HSV - Práce a dodávky HSV

26 829,086

1 - Zemné práce

4 849,053

2	181301112	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² , hr. 200 mm	m ²	14,120	1,940	27,393
3	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	1,250	15,470	19,338
7	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 do 100 m ³	m ³	18,520	7,030	130,196
8	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	18,520	1,440	26,669
12	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím	m ³	47,880	73,580	3 523,010
13	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	47,880	12,710	608,555
16	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	66,400	4,000	265,600
17	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	66,400	0,870	57,768
18	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	12,485	5,920	73,911
20	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	14,120	0,320	4,518
21	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	14,120	0,320	4,518
22	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	14,120	0,210	2,965
23	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m ²	14,120	4,660	65,799
24	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m ²	14,120	2,450	34,594
26	2519201000	Chemické odburinenie trávniku Bofix	l	0,080	52,740	4,219

2 - Zakladanie

3 991,288

27	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m ³	42,650	58,820	2 508,673
29	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m ²	164,270	1,340	220,122
31	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m ²	164,270	1,270	208,623

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150	m	57,620	10,150	584,843
33	212752212	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru DN 150 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	57,620	8,140	469,027

4 - Vodorovné konštrukcie

287,975

38	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,680	43,110	287,975
----	-----------	--	----	-------	--------	---------

5 - Komunikácie

390,889

43	583950160R	Kameň - balvanitý, valúny	t	4,680	59,980	280,706
44	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	m	48,970	2,250	110,183

8 - Rúrové vedenie

7 862,680

54	895013111	Zhotovenie zbernej nádrže vôd z prefabr., hĺbky do 4 m, pri ploche akumulačného priestoru nad 3,50m2	ks	1,000	3 033,000	3 033,000
55	2861420640	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 150 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	10,000	77,630	776,300
56	2861421320	Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN	m	1,000	153,100	153,100
57	2865405130	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN	ks	1,000	84,900	84,900
58	2866112980	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - prietochné DN 160x0', materiál: PP, WAVIN	ks	1,000	243,320	243,320
59	2867107430	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	ks	1,000	19,980	19,980
60	2867107445	Betónový roznašací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	1,000	80,610	80,610
61	5524180260	Liatinový poklop D600 B125, WAVIN	ks	1,000	250,540	250,540
62	5922632186	Prefabrikovaná železobetónová nádrž 12m3, zákrytová doska 180mm	ks	1,000	3 124,370	3 124,370
63	871314044	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 150	m	58,240	0,790	46,010
64	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznašacím prstencom a poklopom	ks	1,000	50,550	50,550

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 927,201

65	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	124,555	7,130	888,077
66	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 491,100	1,290	3 213,519
67	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	41,720	2,450	102,214
68	6288000640	Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopy 8 mm ONDULINE	m2	41,720	1,690	70,507
69	91656111R	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 vrátane betónu	m	48,970	26,150	1 280,566

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné a výkopová zemina (17 01), ostatné	t	124,555	19,540	2 433,805
72	981511113	Demolácia konštr. objektov, postupným rozoberaním z betónu prostého na maltu cementovú, -2,38000t	m3	4,670	177,000	826,590

99 - Presun hmôt HSV

1 520,000

73	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	224,520	6,770	1 520,000
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

4 492,000

74	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	302,000	302,000
75	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	299,000	299,000
76	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000	210,000	210,000
78	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	3 681,000	3 681,000

Zoznam subdodávateľov

Názov zákazky: Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi

Názov uchádzača: TERCIA spol. s r. o.

Zoznam subdodávateľov :

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
3 Energy SK, s. r. o., K cintorínu 36, 010 04 Žilina IČO: 510 395 08	10 %	činnosť stavbyvedúceho



imenná cesta 8869, 010 01 Žilina
O: 36375764, IČ DPH:SK2020101743

/ Marián Krkoška
konateľ spoločnosti