

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

Stavebný podnik s.r.o

Miestneho priemyslu 561

029 01 Námestovo

IČO: 46065342

Značka:

V Oravskej Jasenici dňa: 01.04.2022

Objednávka číslo: 17/2022

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena bez DPH		Spolu bez DPH	
			€	cent	€	cent
1	Na základe ponuky zo dňa 30.3.2022					
	objednávam u Vás "Rekonštrukciu					
	WC v kultúrnom dome"	1 ks	2320	68	2320	68
	Cena dohodou					

Cena celkom bez DPH	2320,68-€
DPH 20%	464,14
Cena celkom s DPH	2784,82-€

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	OBEC Oravská Jasenica 029 64 Oravská Jasenica 142, okres Námestovo
2	IBAN	Prima banka, a.s. SK19 5600 0000 0040 0366 002
3	Dodacia lehota	do 30.04.2022
4	IČO:	00314714
5	DIČ:	2020521729
6	IČ DPH:	Neplatca
7	Meno, priezvisko:	ing. Karol Graák, 0905355624

Krycí list stavby

Stavba Kultúrny dom Oravská Jasenica

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

30.3.2022

Odberateľ: Obec Oravská Jasenica

IČO: 00314714

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	571,47	0	571,47	7	Ostatné náklady stavby	
2	PSV	882,08	776,73	1 658,81			
3	MONT	37,94	52,46	90,40	8	Kompletačná činnosť	
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	
5	VN	0,00	0,00	0,00			
6	Spolu			2 320,68	10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		

Odberateľ

Dodávateľ

Odberteľ: Obec Oravská Jasenica

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Kultúrny dom Oravská Jasenica

Objekt WC

Spracoval:

Ks:

Dátum: 30.03. 2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
ZÁKLADY		63,96	0,00	63,96	0,0000	0,2500
POVRCHOVÉ ÚPRAVY		351,45	0,00	351,45	0,1500	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		151,45	0,00	151,45	0,0000	1,4500
PRESUNY HMŔT		4,61	0,00	4,61	0,0000	0,0000
Práce HSV		571,47	0,00	571,47	0,1500	1,7000
Práce PSV						
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ		14,75	2,24	16,99	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA		38,93	11,00	49,93	0,0200	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD		161,20	20,51	181,71	0,0400	0,0200
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY		124,59	407,38	531,97	0,0000	0,0600
DREVOSTAVBY		136,25	0,00	136,25	0,0600	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ		62,20	47,57	109,77	0,0900	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ		320,08	288,03	608,11	0,3700	0,0000
MALBY		24,08	0,00	24,08	0,0000	0,0000
Práce PSV		882,08	776,73	1 658,81	0,5800	0,0800
Montážne práce						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE		24,39	26,85	51,24	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ		13,55	25,61	39,16	0,0000	0,0000
Montážne práce		37,94	52,46	90,40	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		1 491,49	829,19	2 320,68	0,7300	1,7800

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Kultúrny dom Oravská Jasenica

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
WC						
Celkom bez DPH	2 320,68		0,00	0,00	0,00	2 320,68
DPH 20% z	2 320,68		0,00	0,00	0,00	2 320,68
DPH 0% z	2 320,68		0,00	0,00	0,00	464,14
Celkom v EUR	0,00					0,00
						2 784,82

Odberteľ: Obec Oravská Jasenica		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o		Dátum: 30.3.2022								
Zákazka Kultúrny dom Oravská Jasenica										
Objekt WC										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
	2	ZÁKLADY								
2/A 2	289902111	Otlčenie alebo osekánie stien omietok	m2	4,000	15,99	0,00	63,96		0	0,252
	2	ZÁKLADY			63,96	0,00	63,96		0,000	0,25
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	621462141	Stierka vyrovnávacia, ručne nanášaná hr. 30 mm	m2	16,300	16,41	0,00	267,48	0,004	0,072	
11/A 1	611461115	Penetračný náter BetonKontakt na zvýšenie príľnavosti pod omietky	m2	20,300	1,84	0,00	37,35	0,000	0,006	
11/A 1	611461203	Vnútrošná omietka vápennocementová ľahká, nanášanie strojové, hrúbky 8 mm	m2	4,000	9,21	0,00	36,84	0,011	0,046	
11/A 1	632451111	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 30 mm	M2	1,000	9,78	0,00	9,78	0,022	0,022	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			351,45	0,00	351,45		0,150	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	978059531	Odseskanie a odbratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	16,300	3,62	0,00	59,01		0	1,108
13/B 1	974031155	Vysekanie rýh v tehlovom murive do hĺbky 100 mm šírky do 200 mm	m	5,000	5,47	0,00	27,35		0	0,190
13/B 1	973042361	Vysekanie v murive betónovom kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 mm, -0,15000t	kus	1,000	47,71	0,00	47,71		0	0,150
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,172	20,53	0,00	3,52		0	
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,344	6,67	0,00	2,29		0	
13/B 1	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,172	13,80	0,00	2,37		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,096	0,47	0,00	1,46			0
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,172	45,00	0,00	7,74			0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			151,45	0,00	151,45		0,000	1,45
	99	PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,545	8,45	0,00	4,61			0
	99	PRESUNY HMÔT			4,61	0,00	4,61		0,000	0
		Práce HSV			571,47	0,00	571,47		0,150	1,7
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia jednovrstvová	m	8,000	1,65	0,00	13,20	0,000	0,001	
S/S20	283170020601	Armaceil Izolácia Tubolit DG 22/ 5 1/2" PE obyčajná 0-102°C	M	8,000	0,00	0,28	2,24			0
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	15,472	0,1000	0,0000	1,5500			0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			14,75	2,24	16,99		0,000	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/A 1	721171109	Potrubie z PPHT odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	2,500	14,62	0,00	36,55	0,002	0,004	
S/S40	4222362300	Tvarovky	kpl	1,000	0,00	11,00	11,00	0,017	0,017	
721/A 1	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	47,550	0,0500	0,0000	2,3800			0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			38,93	11,00	49,93		0,020	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/B 2	722130802	Demontáž potrubia z pozink. rúrok závitových nad 25 do DN 40, - 0,00497t	m	3,000	2,68	0,00	8,04			0 0,015
721/A 2	722171123	Potrubie z rúr PPR D 20x3,4 mm	m	8,000	17,92	0,00	143,36	0,004	0,032	
S/S50	5511084700	Tvarovky	kpl	1,000	0,00	17,52	17,52	0,003	0,003	

Cenník		Kód položky	Název		Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
721/A 2		722229101	plavák „vypúšť“, odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2		kus	1,000	4,51	0,00	4,51	0,000	0	
S/S50		5511083500	Ventil k armatúram vypúšťací 1/2		kus	1,000	0,00	2,99	2,99	0,000	0	
721/A 2		998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m		%	176,445	0,0300	0,0000	5,2900		0	
		722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				161,20	20,51	181,71		0,040	0,02
		725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY									
721/B 5		725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t		súb	1,000	7,19	0,00	7,19		0	0,019
721/B 5		725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t		súb	1,000	4,75	0,00	4,75		0	0,019
721/B 5		725122813	Demontáž nádržky		súb	1,000	3,41	0,00	3,41		0	0,017
721/A 5		725119701	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie		súb.	1,000	29,11	0,00	29,11		0	
P/PC		5513005457	Predstavený systém pre WC, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast		ks	1,000	0,00	194,42	194,42		0	
721/A 5		725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom		ks	1,000	28,00	0,00	28,00	0,001	0,001	
P		6420141490	Klozet závesný 365x360x700 mm, keramika, biela		ks	1,000	0,00	91,04	91,04		0	
S/S90		6420130130	Sanitárna keramika tlačítko pre WC		kus	1,000	0,00	28,66	28,66	0,000	0	
721/A 5		725219730	Montáž umývadla		ks	1,000	13,14	0,00	13,14		0	
P		6420136960	Umývadlo keramické 650x520x195 mm, biele		ks	1,000	0,00	35,14	35,14		0	
721/A 5		725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska		súb.	1,000	5,46	0,00	5,46	0,000	0	
S/S90		6429462300	Doska keramická toaletná biela		ks	1,000	0,00	16,50	16,50	0,002	0,002	
721/A 5		725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2		súb	2,000	5,63	0,00	11,26	0,000	0,001	
P/PC		5514105000	Ventil rohový T 67 1/2 vršok T 13		ks	2,000	0,00	4,70	9,40		0	
721/A 5		725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických		ks	1,000	8,24	0,00	8,24	0,000	0	
P/PE		5513006010	Umývadlová stojanková páková batéria, 355x155x65 mm, chróm		ks	1,000	0,00	24,25	24,25		0	

Cenník		Kód položky	Názov		Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R		725869102	Montáž zápachovej uzávierky do D 40		ks	1,000	3,60	0,00	3,60		0	
P/PE		55162812510	Uzáver zápachový pre umývadlá		ks	1,000	0,00	7,97	7,97		0	
721/A 5		998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m		%	521,539	0,0200	0,0000	10,4300		0	
		725	ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY				124,59	407,38	531,97		0,000	0,06
		763	DREVOSTAVBY									
763/A 2		763123131	Predsadená SDK stena s CW profilom jednovrstvovo opláštená sadrokartónovou doskou GKBI 1x 12,5 mm		m2	4,000	32,44	0,00	129,76	0,016	0,062	
763/A 1		998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m		%	129,772	0,05	0,00	6,49		0	
		763	DREVOSTAVBY				136,25	0,00	136,25		0,060	0
		771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ									
771/A 1		771575207	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 300x200 mm vr. soklika v. 100 mm		M2	3,000	18,99	0,00	56,97	0,005	0,015	
S/S70		5976455000	Dlaždice keramické GRES s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x8 mm		M2	3,150	0,00	15,10	47,57	0,024	0,076	
771/A 1		998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	104,535	0,05	0,00	5,23		0	
		771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				62,20	47,57	109,77		0,090	0
		781	OBKLADY KERAMICKÉ									
771/A 2		781445207	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 300x200 mm		M2	16,300	18,55	0,00	302,37	0,000	0,008	
S/S70		5976582100	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 trieda oteruvzdornosti I IIa		M2	17,115	0,00	14,90	255,01	0,021	0,359	
P		953945111	Lišta hliníková ukončovacia		m	13,000	0,00	2,54	33,02	0,000	0	
771/A 2		998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	590,360	0,03	0,00	17,71		0	
		781	OBKLADY KERAMICKÉ				320,08	288,03	608,11		0,370	0
		784	MAIBY									
784/A 1		784410100	Penetrovanie jednosložné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m		m2	8,000	1,16	0,00	9,28	0,000	0,001	

Cenník		Kód položky	Názov		Mj							Množstvo		Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
784/A 1	7844452371	Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m			m2	8,000	1,85	0,00	14,80	0,000	0,003								
	784	MALBY					24,08	0,00	24,08		0,000	0							
		Práce PSV					882,08	776,73	1 658,81										
		Montážne práce																	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE																	
921/M21	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5			m	5,000	1,12	0,00	5,60		0								
S/S30	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5			m	5,000	0,00	1,15	5,75	0,000	0,001								
740/747	747110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1			KUS	1,000	4,46	0,00	4,46		0								
S/S30	3453010302	Vypínače a zásuvky 1-pólový spínač biely, radenie 1 IP20 napr. LEGRAND VALENA Life			m	1,000	0,00	4,19	4,19		0								
S/S30	3453010334	Vypínače a zásuvky VALENA LIFE 1 rámeček biely			ks	1,000	0,00	1,12	1,12	0,000	0								
921/M21	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ			kus	2,000	0,76	0,00	1,52		0								
P/PE	345646K002	Viečko kruhové : V 68, na skrutky (D80mm)			kus	1,000	0,00	0,29	0,29		0								
S/S30	3450907100	Viečko krabicové KO-97			kus	1,000	0,00	0,72	0,72		0								
921/M21	210200009	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 40 žiarivkové			kus	1,000	12,81	0,00	12,81		0								
S/S30	3480105600	LED panel 24W neutrálna biela + rám			kus	1,000	0,00	14,78	14,78		0								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE					24,39	26,85	51,24		0,000	0							
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ																	
924/M24	240011000	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosti: 100			kus	1,000	13,55	0,00	13,55		0								
P/PC	42900060001	Ventilátor typ S-100ST (časový spínač)			ks	1,000	0,00	25,61	25,61		0								
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ					13,55	25,61	39,16		0,000	0							
		Montážne práce					37,94	52,46	90,40										
		Celkom v EUR					1 491,49	829,19	2 320,68		0,730	1,78							