ZMLUVA O DIELO Č. 221 032 /2015

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „zmluva")

Čl. I.
Zmluvné strany

Obstarávateľ: **Obec Oravská Jasenica**
Oravská Jasenica 142, 029 64 Oravská Jasenica,
IČO: 00 314 714
DIČ: 2020571729
Zastúpený starostom – Ing. Karol Graňák,
Bankový ústav: Prima banka, a.s.
Číslo účtu: 4003660002/5600
Osoby oprávnené konať vo veciach:
zmluvných: Ing. Karol Graňák
realizácie stavby: ing. Michal Graňák
email: starosta@oravskajasenica.sk
tel. kontakt: 0905355624
(ďalej len ako „obstarávateľ" alebo „zmluvná strana")

Zhotoviteľ: **Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.**
ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO:	31 563 732
DIČ:	2020427046
IČ DPH:	SK2020427046
Zastúpený:	Ing. Peter Višnai, konateľ spoločnosti
	Ing. Martina Lisá, konateľ spoločnosti
Bankový ústav:	OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	15604261/5200

Osoby oprávnené konať vo veciach:

zmluvných:	Ing. Soňa Klohnová, obchodný riaditeľ
realizácie stavby:	Ing. Karol Harman, výrobný riaditeľ
email:	sekretariat@cestnestavbylm.sk
tel. kontakt:	+421 44 543 42 14

(ďalej len ako „zhotoviteľ" alebo „zmluvná strana")

Čl. II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy záväzok zhotoviteľa vykonať pre obstarávateľa dielo - kompletnú dodávku a stavebné práce na zákazke: Rekonštrukcia ulíc Husiarska-Pohostinstvo, Rekonštrukcia ulice Kúria, Rekonštrukcia ulice Pod Brabírka, Oprava časti ulice Pod Paseka",ktorá je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného vo vestníku Verejného obstarávania č. 127/2015 zo dňa 30.06.2015 a to v súlade s
   - položkovitým rozpočtom zhotoviteľa zo dňa 17.7.2015, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy,
   - súťažnými podkladmi a podmienkami z procesu verejného obstarávania,

- ustanoveniami tejto zmluvy.

a zároveň záväzok obstarávateľa za riadne a včas vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela podľa Čl.V tejto zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná s odbornou starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v požadovanej kvalite, v čase dohodnutom podľa Čl. III tejto zmluvy a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.
2. Obstarávateľ je povinný riadne a včas vykonané dielo prevziať.
3. Rozsah vykonania diela je vymedzený položkovitým rozpočtom zhotoviteľa zo dňa 17.7.2015

Čl. III.
Miesto a termín vykonania diela

1. Miesto vykonania diela je Obec Oravská Jasenica, a to ulice Husiarska-Pohostinstvo, ulica Kúria, ulica Pod Brabírka, časť ulice Pod Paseka",
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že od obstarávateľa prevezme stavenisko do 10 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy. O odovzdaní stanoviska sa spíše písomný preberací protokol, podpísaný oboma zmluvnými stranami.
3. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať **do troch (3) mesiacov** odo dňa účinnosti tejto zmluvy .
4. Termín vykonania diela je pre zhotoviteľa záväzný. K zmene termínu podľa bodu 3 tohto článku môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísanej oboma zmluvnými stranami.
5. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo ešte pred dohodnutým termínom, je obstarávateľ povinný riadne vykonané dielo prevziať.
6. Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť obstarávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by boli schopné brániť, alebo ktoré bránia vykonaniu diela a jeho dokončeniu v dohodnutom termíne.
7. V prípade, že sa vykonanie diela pozastavilo z dôvodov na strane obstarávateľa, predlžuje sa termín vykonania diela o čas, počas ktorého bolo vykonanie diela pozastavené.

Čl. IV.
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním diela obstarávateľovi.
2. O tom, že dielo je riadne ukončené a odovzdané sa spíše medzi zmluvnými stranami písomný preberací protokol, ktorý musí byť podpísaný obidvoma zmluvnými stranami a opatrený pečiatkou, inak nebude spôsobovať právne účinky, ktoré so sebou spája podľa tejto zmluvy.
3. Dňom podpisu preberacieho protokolu podľa bodu 2 tohto článku sa dielo považuje za riadne ukončené a odovzdané.
4. Ak má dielo vady, má obstarávateľ právo odmietnuť podpísanie písomného preberacieho protokolu. Namiesto neho sa spíše protokol o odstránení vád, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami, kde sa uvedie opis vady, spôsob jej odstránenia a lehota v ktorej budú vady odstránené. Ak odmietne zhotoviteľ zaprotokolovať niektorú vadu, ktorú označí obstarávateľ, má obstarávať rovnako právo odmietnuť podpísanie písomného preberacieho protokolu. V prípade, že vady uvedené v tomto protokole zhotoviteľ odstráni,

a to spôsobom v ňom dohodnutým, môže vyzvať zhotoviteľ obstarávateľa na podpísanie protokolu o tom, že vady boli odstránené a zároveň, ak obstarávateľ podpíše protokol o tom, že vady boli odstránené, zároveň obstarávateľ podpíše aj písomný preberací protokol, že dielo bolo riadne ukončené a odovzdané.

5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady v lehote stanovenej protokolom o odstránení vád, je obstarávateľ oprávnený vady uvedené v tomto protokole odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa. Celkovú cenu diela je potom obstarávateľ oprávnený znížiť o náklady spojené s odstránením vád svojpomocne alebo treťou osobou. Výška nákladov spojených s odstránením vád bude rovnaká ako suma, na ktorú vystaví tretia osoba, ktorá vady odstránila, faktúru obstarávateľovi alebo suma, na ktorú vystaví obstarávateľ faktúru zhotoviteľovi, ak obstarávateľ svojpomocne odstránil vady.

Čl. V.
Cena diela

1. Cena diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a je doložená záväzným položkovitým rozpočtom zhotoviteľa zo dňa 17.7.2015, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
2. Cena diela je stanovená vo výške:

102 450,94	bez DPH
20 490,19	DPH 20%
122 941,13	**spolu s DPH.**

3. Cena diela je maximálna, ktorú nie je možné prekročiť. Zhotoviteľ vyhlasuje, že cena diela, ktorá je uvedená v položkovitom rozpočte zhotoviteľa zo dňa 17.7.2015 pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne a včasné vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov a tejto zmluvy. Jednotlivé ceny položiek podľa položkovitého rozpočtu zhotoviteľa, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú konečné a nemeniteľné.
4. Práce alebo dodávku materiálu, ktoré vykoná zhotoviteľ mimo položkovitého rozpočtu, alebo práce alebo dodávku materiálu, ktoré vykoná zhotoviteľ bez súhlasu obstarávateľa, nebudú obstarávateľom uhradené.
5. Ak neboli práce alebo dodávka materiálu vykonaná podľa položkovitého rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 17.7.2015, obstarávateľ je oprávnený znížiť celkovú cenu diela o práce alebo dodávku materiálu, ktoré neboli realizované. Cenu prác a dodávku materiálu obstarávateľ vypočíta podľa položkovitého rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 17.7.2015
6. Zhotoviteľ je povinný na preukázanie realizácie rozsahu prác a dodávky materiálu uvedených položkovitom rozpočte zhotoviteľa zo dňa 17.7.2015, preukázať vážnymi lístkami a súpismi vykonaných prác, ktoré musia byť podpísané obstarávateľom,inak sú neplatné. Ak zhotoviteľ nepreukáže rozsah vykonaných prác a dodávky materiálu, obstarávateľ zníži cenu diela o takto nepreukázane resp. nevykonané práce alebo dodávku materiálu.Obstarávateľ má právo kedykoľvek námatkovo prevážiť dodávaný materiál a zhotoviteľ musí takúto kontrolu bez výhrad akceptovať. V prípade, že zhotoviteľ odmietne prevážení materiálu, zhotoviteľ má právo zastaviť práce na diele. V takomto prípade všetky škody spojené so zastavením prác znáša zhotoviteľ diela.

Čl. VI.
Platobné podmienky

1. Obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi na vykonanie diela žiaden preddavok, pričom platba za dielo bude uhradená až po vykonaní diela bezhotovostne na číslo účtu zhotoviteľa uvedené v Čl. I. tejto zmluvy .
2. Nárok na cenu diela vzniká zhotoviteľovi vykonaním diela, pričom dielo sa považuje za vykonané dňom, kedy bolo protokolárne písomne prevzaté obstarávateľom od zhotoviteľa podľa bodu 2 Čl. IV. tejto zmluvy.
3. Po tom, ako vznikne zhotoviteľovi nárok na cenu diela, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť obstarávateľovi faktúru, ktorá musí mať všetky náležitosti podľa zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov. Ako príloha musí byť k faktúre priložený písomný preberací protokol o riadnom ukončení a odovzdaní diela, súpis vykonaných prác a dodávky materiálu, vážne lístky a stavebný denník.
4. V prípade, že faktúra nebude mať požadované náležitosti v zmysle bodu 3 tohto článku alebo jej prílohou nebude písomný preberací protokol, súpis vykonaných prác alebo dodávky materiálu, je obstarávateľ oprávnený faktúru vrátiť. Ak obstarávateľ faktúru vráti, plynie nová lehota splatnosti opravenej faktúry.
5. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia.

Čl. VII.
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané v zmysle a rozsahu podľa súťažných podkladov, položkovitého rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 17.7.2015 a ustanovení tejto zmluvy a s príslušnými normami.
2. Ak vykonané dielo nezodpovedá výsledku a rozsahu určeného podľa ustanovení tejto zmluvy, súťažných podkladov, alebo položkovitého rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 17.7.2015, má dielo vady.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za tie vady, ktoré má dielo v čase, keď bol podpísaný písomný preberací protokol.
4. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré vznikli po čase uvedenom v bode 3 tohto článku, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
5. Obstarávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela:
   - bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí,
   - bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke uskutočnenej podľa odseku 1,
   - bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov a pri stavbách do piatich rokov od odovzdania diela na základe písomného preberacieho protokolu.
6. Zhotoviteľ poskytuje na realizované dielo záruku za akosť v trvaní 60 mesiacov. Obstarávateľ má právo na bezplatné odstránenie reklamovaných vád počas trvania záručnej doby a zhotoviteľ je povinný bezplatne reklamované vady odstrániť.
7. Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy bol podpísaný písomný preberací protokol o riadnom dokončení a prevzatí diela.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude mať počas plynutia záručnej doby vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v súťažných podkladoch, položkovitom rozpočte zhotoviteľa zo dňa

17.7.2015 a podľa tejto zmluvy, ako aj, že dielo bude slúžiť na používanie na dohodnutý a obvyklý účel.

9. V prípade, že počas plynutia záručnej doby sa zistí vada diela, je obstarávateľ povinný bezodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi o akú vadu ide a v prípade, že vie ako vadu odstrániť aj spôsob jej odstránenia.
10. Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní od doručenia písomnej reklamácie vady resp. vád, buď sa osobne dostaviť v sídle obstarávateľa, za účelom obhliadky reklamovanej vady resp. vád alebo v prípade, že nie je potrebná obhliadka reklamovanej vady resp. vád, do 15 pracovných dní od doručenia písomnej reklamácie, vadu resp. vady bezplatne odstrániť, ibaže sa zmluvné strany písomnou dohodou podpísanou oboma stranami alebo písomným súhlasom obstarávateľa inak nedohodnú. Ústne dohody sú neplatné.
11. Ak sa zhotoviteľ osobne dostaví za účelom obhliadky reklamovanej vady resp. vád, spíše sa medzi zmluvnými stranami písomný protokol o spôsobe odstránenia reklamovaných vád a v akej lehote bude reklamovaná vada resp. vady odstránené.
12. V prípade, že sa zhotoviteľ do 3 pracovných dní od doručenia písomnej reklamácie vady nedostaví osobne v sídle obstarávateľa, alebo ak vady nebudú odstránené do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie (viď bod 10 tohto článku), alebo ak vady nebudú odstránené v lehote, ktorú si zmluvné strany odlišne zvolili za podmienok ustanovenia bodu 10 tohto článku alebo vady nebudú odstránené v lehote, v ktorej sa dohodli v písomnom protokole o spôsobe odstránenia reklamovaných vád (viď bod 11 tohto článku), je obstarávateľ oprávnený reklamované vady odstrániť prostredníctvom tretej osoby alebo svojpomocne na náklady zhotoviteľa. Výšku nákladov spojených s odstránením reklamovaných vád, vyfakturuje obstarávateľ zhotoviteľovi v rovnakej výške, v akej vystaví faktúru tretia osoba zhotoviteľovi za odstránenie reklamovaných vád alebo v prípade, že reklamované vady odstránil svojpomocne, tak obstarávateľ vystaví faktúru zhotoviteľovi vo výške, v akej mu vznikli náklady spojené s odstránením reklamovaných vád. Faktúra, ktorou obstarávateľ fakturoval náklady spojené s odstránení vád je splatná do 14 dní od jej doručenia.

Čl. VIII.
Práva a povinnosti

1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 dní od podpisu tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný dodržiavať na stavenisku a v jeho okolí neustále čistotu, poriadok, riadne uskladňovať materiály a chrániť ich pred poškodením, stratou alebo zničením. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na stavenisku sa nebudú zdržiavať cudzie a nepovolané osoby. Obstarávateľ nezodpovedá zhotoviteľovi za škodu spôsobenú porušením týchto povinností. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko a jeho okolie obstarávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa podpísania písomného preberacieho protokolu o riadnom dokončení a odovzdaní diela a to v pôvodnom stave.
2. Odo dňa odovzdania stanoviska je povinný zhotoviteľ viesť stavebný denník.
3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 dní od podpisu tejto zmluvy preukázať, že má na vlastné náklady uzatvorené a uhradené stavebné poistenie vo výške celkovej ceny diela.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov na stavenisku, za dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších právnych predpisov.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na majetku alebo ujmu na zdraví, ktorá vznikne obstarávateľovi alebo tretej osobe v súvislosti s výkonom činnosti zhotoviteľa, ktorou sa realizuje dielo.
6. Obstarávateľ je oprávnený počas vykonávania diela kontrolovať vykonávanie diela.
7. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty vzniknuté činnosťou zhotoviteľa, ktorou sa realizuje dielo.
8. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávku z tejto zmluvy na tretiu osobu zmluvou o postúpení pohľadávky, bez písomného súhlasu obstarávateľa, v opačnom prípade je takého postúpenie neplatné.

Čl. IX.
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ neodovzdá riadne dokončené dielo v lehote podľa bodu 3 článok III. tejto zmluvy, je povinný uhradiť obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z celkovej ceny diela s DPH od omeškania sa s touto povinnosťou až do riadneho protokolárneho a písomného dokončenia a odovzdania diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa zhotoviteľ nedostaví od 3 pracovných dní od doručenia reklamácie vady obstarávateľom zhotoviteľovi v sídle zhotoviteľa, alebo ak vady nebudú odstránené do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie (viď bod 10 tohto článku), alebo ak vady nebudú odstránené v lehote, ktorú si zmluvné strany odlišne zvolili za podmienok ustanovenia bodu 10 tohto článku alebo ak vady nebudú odstránené v lehote, v ktorej sa dohodli v písomnom protokole o spôsobe odstránenia reklamovaných vád (viď bod 11 tohto článku), je zhotoviteľ povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000 € jednorazovo a 0,05% denne z celkovej ceny diela s DPH za každú reklamovanú vadu a to od omeškania sa s niektorou z vyššie uvedených povinností až do odstránenia reklamovanej vady. (To, že reklamované vady boli odstránené sa preukáže písomným protokolom o odstránení vád.

Čl. X.
Doručovanie

1. Všetky písomnosti budú doručované na adresu zmluvných strán uvedenú v čl. I. tejto zmluvy. Zmenu adresy sú zmluvné strany povinné bezodkladne písomne oznámiť.
2. Písomnosti sa považujú na základe dohody zmluvných strán doručené:
   - dňom, kedy boli prevzaté zmluvnou stranou,
   - dňom, kedy bolo prevzatie bezdôvodne odmietnuté zmluvnou stranou,
   - posledný deň odbernej lehoty, v prípade, že si zmluvná strana neprevezme písomnosť v odbernej lehote,
   - dňom, kedy sa písomnosť vrátila, pretože adresát je neznámy.

Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

– Príloha č. 1 – položkovitý rozpočet zhotoviteľa zo dňa 17.7.2015

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili, jej ustanovenia sú určité a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Oravskej Jasenici, dňa 28.8.2015 V Liptovskom Mikuláši, dňa 17.8. 2015

Za obstarávateľa Za zhotoviteľa

.....

Obec Oravská Jasenica
Ing. Karol Graňák

.....

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Ing. Peter Višnai, konateľ spoločnosti
Ing. Martina Lisá, konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia miestnych komunikácií**	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Oravská Jasenica		
Projektant			
Zhotoviteľ	Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		14. 7. 2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	**HSV** Dodávky	82 502,57	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2	Montáž	19 948,37	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	0,00
3	**PSV** Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	**"M"** Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	102 450,94	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22	102 450,94
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 102 450,94	20 490,19
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**122 941,13**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kĺzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia miestnych komunikácií**

Objednávateľ: Obec Oravská Jasenica
Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 14. 7. 2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
J35-15	**Rekonštrukcia miestnych komunikácií**	**102 450,94**	**20 490,19**	**122 941,13**	**0,00**	**102 450,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Rekonštrukcia ulice Pod Brabírka	27 960,92	5 592,18	33 553,10	0,00	27 960,92	0,00	0,00	0,00
11	Rekonštrukcia ulice Kúria	9 620,01	1 924,00	11 544,01	0,00	9 620,01	0,00	0,00	0,00
12-1	Rekonštrukcia ulíc Husiarska-Pohostinstvo	62 580,05	12 516,01	75 096,06	0,00	62 580,05	0,00	0,00	0,00
14	Oprava časti ulice Pod Paseka	2 289,96	457,99	2 747,95	0,00	2 289,96	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**102450,94**	**20490,19**	**122 941,13**	**0,00**	**102 450,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia miestnych komunikácií**	JKSO	
Názov objektu	**Rekonštrukcia ulice Pod Brabírka**	EČO	
		Miesto	Oravská Jasenica

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Oravská Jasenica		
Projektant			
Zhotoviteľ	Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.		
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa
	14.07.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	**Základné rozp. náklady**		**B**	**Doplnkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	
1	**HSV**	Dodávky 22 185,72	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž 5 775,20	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	**PSV**	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	**"M"**	Dodávky 0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	27 960,92	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

		D	**Celkové náklady**	
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22	27 960,92
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 27 960,92	5 592,18
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**33 553,10**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kĺzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Objekt: Rekonštrukcia ulice Pod Brabírka

Objednávateľ: Obec Oravská Jasenica
Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. Spracoval:
Miesto: Oravská Jasenica Dátum: 14. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**27 960,92**	**720,519**
	1	**Zemné práce**				**1 651,44**	**0,000**
1	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	151,250	2,34	353,93	0,000
2	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,000	4,20	4,20	0,000
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	151,250	1,41	213,26	0,000
4	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	12,000	1,53	18,36	0,000
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	151,250	0,61	92,26	0,000
6	171203111	Uloženie a rozhrnutie ornice bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	11,050	6,83	75,47	0,000
7	171209001	Poplatok za skladovanie - asfalt	t	25,410	5,25	133,40	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	58,620	3,15	184,65	0,000
9	181102302	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	1 556,500	0,37	575,91	0,000
	2	**Zakladanie**				**26,56**	**1,195**
10	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,338	26,25	8,87	0,700
11	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20 vrátane debnenia	m3	0,225	78,62	17,69	0,495
	5	**Komunikácie**				**25 494,91**	**695,660**
12	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	4,800	2,60	12,48	0,972
13	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	921,250	3,40	3 132,25	268,637
14	564831111	Podklad zo štrkodrviny 16-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	756,250	2,27	1 716,69	142,984
15	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	605,000	0,53	320,65	3,636
16	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 155,000	0,38	438,90	0,705
17	576131111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	1 155,000	6,05	6 987,75	107,184
18	577131111	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40mm	m2	1 155,000	6,55	7 565,25	119,820
19	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	107,000	31,08	3 325,56	47,174
20	597962132	Montáž uzavretého žľabu BGZ-S, SV 400 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	6,000	18,81	112,86	3,027
21	*5923001315*	*BG-SV Spojovací materiál pre liatinový rošt*	*ks*	*4,000*	*8,25*	*33,00*	*0,000*
22	*5923002852*	*BGZ-S Žľab priekopový NW 400 bez spádu, výška 495, dĺžka 1000*	*ks*	*6,000*	*114,45*	*686,70*	*1,320*

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	*5923002944*	*Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 18/130, tr. D 400 kN, (bez 4 x spoj.mat.)*	*ks*	*6,000*	*187,32*	*1 123,92*	*0,180*
24	599142111	Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	10,000	3,89	38,90	0,022
	8	**Rúrové vedenie**				**126,00**	**1,643**
25	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	31,50	126,00	1,643
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**582,75**	**22,022**
26	919413211	Vtoková nádržka z prefabrikátu priem. 1000 mm, výšky 1000 mm, hr. steny 9 mm s utesnením a vyrezaním otvoru na vpust a výpust a vtokovou mrežou priemeru 1000 mm - ATYP	kpl	1,000	577,50	577,50	22,022
27	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	5,000	1,05	5,25	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**79,26**	**0,000**
28	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	720,519	0,11	79,26	0,000
		Celkom				**27 960,92**	**720,519**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia miestnych komunikácií**	JKSO	
Názov objektu	**Rekonštrukcia ulice Kúria**	EČO	
		Miesto	Oravská Jasenica
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Oravská Jasenica		
Projektant			
Zhotoviteľ	Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.		
Spracoval			

Rozpočet číslo:

Dňa: 14.07.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	**Základné rozp. náklady**		**B**	**Doplnkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	
1	**HSV** Dodávky	8 282,42	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	1 337,59	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	**PSV** Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	**"M"** Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	9 620,01	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	**Celkové náklady**	
23	Súčet 7, 12, 19-22	9 620,01
24	DPH 20,00 % z 9 620,01	1 924,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**11 544,01**

E	**Prípočty a odpočty**	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Objekt: Rekonštrukcia ulice Kúria

Objednávateľ: Obec Oravská Jasenica
Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Miesto: Oravská Jasenica

Spracoval:
Dátum: 14. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**9 620,01**	**170,024**
1		**Zemné práce**				**93,25**	**0,000**
1	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	15,000	2,34	35,10	0,000
2	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	15,000	1,41	21,15	0,000
3	181102302	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	100,000	0,37	37,00	0,000
5		**Komunikácie**				**9 374,71**	**168,382**
4	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	100,000	3,40	340,00	29,160
5	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	100,000	0,53	53,00	0,601
6	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	684,000	0,38	259,92	0,417
7	576321111	Koberec asfaltový z kameniva drobného ťaženého s rozprestretím a so zhutnením po zhutnení hr. 30 mm	m2	784,000	4,54	3 559,36	56,856
8	577131111	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40mm	m2	784,000	6,55	5 135,20	81,332
9	599142111	Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	7,000	3,89	27,23	0,016
8		**Rúrové vedenie**				**126,00**	**1,643**
10	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	31,50	126,00	1,643
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**7,35**	**0,000**
11	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	7,000	1,05	7,35	0,000
99		**Presun hmôt HSV**				**18,70**	**0,000**
12	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	170,024	0,11	18,70	0,000
		Celkom				**9 620,01**	**170,024**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia miestnych komunikácií**	JKSO	
Názov objektu	**Rekonštrukcia ulíc Husiarska-Pohostinstvo**	EČO	
		Miesto	Oravská Jasenica
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Oravská Jasenica		
Projektant			
Zhotoviteľ	Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.		
Spracoval			

Rozpočet číslo

Dňa 14.07.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	50 906,43	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	11 673,62	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	62 580,05	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	62 580,05
24	DPH 20,00 % z 62 580,05	12 516,01
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**75 096,06**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Objekt: Rekonštrukcia ulíc Husiarska-Pohostinstvo

Objednávateľ: Obec Oravská Jasenica
Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Miesto: Oravská Jasenica

Spracoval:
Dátum: 14. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**62 580,05**	**1 011,487**
1		**Zemné práce**				**2 168,32**	**0,001**
1	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m2	60,000	6,09	365,40	0,001
2	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	86,715	4,20	364,20	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	49,500	8,40	415,80	0,000
4	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,500	7,88	27,58	0,000
5	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	99,940	1,41	140,92	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	102,940	0,68	70,00	0,000
7	171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	6,300	5,25	33,08	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	163,091	3,15	513,74	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,573	3,30	114,09	0,000
10	181102302	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	333,800	0,37	123,51	0,000
4		**Vodorovné konštrukcie**				**149,69**	**0,000**
11	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodeného výkopku	m3	6,600	22,68	149,69	0,000
5		**Komunikácie**				**57 155,06**	**992,875**
12	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	328,350	5,92	1 943,83	159,493
13	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	307,850	0,53	163,16	1,850
14	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	4 067,150	0,38	1 545,52	2,888
15	576121111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 30 mm	m2	1 363,000	4,54	6 188,02	94,865
16	576131111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	3 012,000	6,05	18 222,60	279,514
17	577131111	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40mm	m2	4 375,000	6,55	28 656,25	453,863
18	599141111	Asfaltová zálievka spojov	m	112,000	3,89	435,68	0,403
8		**Rúrové vedenie**				**1 798,47**	**10,491**
19	871350410	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových korungovaných rúr SN 8 DN 200 mm	m	55,000	4,20	231,00	0,097
20	*2860012790*	*Rúra 200/6000 -PRAGMA ID - PP korugovaný kanalizačný systém SN10 PIPELIFE*	*ks*	*9,160*	*54,81*	*502,06*	*0,197*
21	895991113	Osadenie PVC uličnej vpuste DN 315, vývod DN 200	ks	1,000	6,32	6,32	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	*2860007470*	*PVC uličná vpusť DN 315, vývod DN 200, objem 50L PIPELIFE*	*ks*	*1,000*	*180,60*	*180,60*	*0,086*
23	895991121	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	ks	1,000	4,00	4,00	0,000
24	*2860007480*	*Lapač nečistôt pre PVC vpuste PIPELIFE*	*ks*	*1,000*	*36,33*	*36,33*	*0,017*
25	895991131	Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	1,000	3,62	3,62	0,000
26	*2860007490*	*Liatinová mreža pre PVC vpuste, nosnosť 12,5t PIPELIFE*	*ks*	*1,000*	*78,54*	*78,54*	*0,037*
27	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	23,000	31,50	724,50	9,445
28	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	2,000	15,75	31,50	0,612
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 197,25**	**8,121**
29	917762111	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	31,000	6,83	211,73	5,084
30	*5921745000*	*Obrubník betónový A 1-15 100x15x30*	*ks*	*31,310*	*3,36*	*105,20*	*3,037*
31	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	95,000	1,05	99,75	0,000
32	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	177,000	1,21	214,17	0,000
33	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 540,000	0,16	566,40	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**111,26**	**0,000**
34	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 011,487	0,11	111,26	0,000
		Celkom				**62 580,05**	**1 011,487**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia miestnych komunikácií**	JKSO	
Názov objektu	**Oprava časti ulice Pod Paseka**	EČO	
		Miesto	Oravská Jasenica
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Oravská Jasenica		
Projektant			
Zhotoviteľ	Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.		
Spracoval			

Rozpočet číslo:

Dňa: 14.07.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 128,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	1 161,96	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 289,96	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	2 289,96
24	DPH 20,00 % z 2 289,96	457,99
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 747,95**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Objekt: Oprava časti ulice Pod Paseka

Objednávateľ: Obec Oravská Jasenica
Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Miesto: Oravská Jasenica

Spracoval:
Dátum: 14. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**2 289,96**	**142,992**
1		**Zemné práce**				**662,76**	**0,000**
1	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	118,000	2,23	263,14	0,000
2	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	70,000	0,50	35,00	0,000
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	118,000	1,34	158,12	0,000
4	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	590,000	0,35	206,50	0,000
5		**Komunikácie**				**1 627,20**	**142,992**
5	564742111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk s výplňovým kamenivom) po zhut.hr. 120 mm	m2	480,000	3,39	1 627,20	142,992
		Celkom				**2 289,96**	**142,992**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11