

DODATOK č. 2

k ZMLUVE č. 220048 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
zo dňa 20.12.2022

(ďalej len „**dodatok**“)

Článok I. Zmluvné strany

Poskytovateľ dotácie:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

SWIFT:

(ďalej len „fond“)

Environmentálny fond

Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava

30796491

2021925774

Mgr. Matej Sliška, generálny riaditeľ

Štátna pokladnica

SPSRSKBA

a

Príjemca dotácie:

Sídlo:

IČO:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

Číslo samostatného bankového účtu vo formáte

IBAN:

SWIFT:

(ďalej len „príjemca dotácie“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Obec Oravská Jasenica

Oravská Jasenica 142, 029 64 Oravská
Jasenica

Okres: Námestovo

00314714

Ing. Karol Graňák

starosta obce

Slovenská sporiteľňa, a.s.

G'BASKBX

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.12.2022 Zmluvu č. 220048 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.09.2023 (ďalej len „**zmluva**“).
2. Zmluvné strany sa za podmienok uvedených v tomto dodatku dohodli na nasledovnej zmene v ustanoveniach zmluvy.

Článok III. Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa menia nasledovné ustanovenia zmluvy:

Znenie Článku IV. bod 1. zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na:

a) Účel dotácie (názov projektu): Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici – SO Paseka

Miesto realizácie projektu: Oravská Jasenica

Okres: Námestovo

Rozhodnutie OU-NO-OSZP-2014/009704

Zo dňa: 26.09.2014

Vydané: (kým) Okresný úrad Námestovo

Právoplatné dňa: 27.10.2014

Rozhodnutie OU-NO-OSZP-2020/013975

Zo dňa: 10.09.2020

Vydané: (kým) Okresný úrad Námestovo

Právoplatné dňa: 22.10.2020

Rozhodnutie OU-NO-OSZP-2021/012518-005

Zo dňa: 01.10.2021

Vydané: (kým) Okresný úrad Námestovo

Právoplatné dňa: 3.11.2021

Rozhodnutie OU-NO-OSZP-2017/003148

Zo dňa: 01.02.2017

Vydané: (kým) Okresný úrad Námestovo

Rozhodnutie OU-NO-OSZP-2023/013331-002

Zo dňa: 15.06.2023

Vydané: (kým)

Okresný úrad Námestovo

Rozhodnutie**OU-NO-OSZP-2024/003234-002****Zo dňa:****12.01.2024****Vydané: (kým)****Okresný úrad Námestovo****Rozhodnutie****OU-NO-OSZP-2024/005421-002****Zo dňa:****14.02.2024****Vydané: (kým)****Okresný úrad Námestovo**b) Projektová dokumentácia vypracovaná:
(kým)

Ing. Peter Salai

Číslo zákazky:

215/2013

Názov:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej
Jasenici

Dátum:

07/2013

Projektová dokumentácia vypracovaná: (kým)

Lubomír Kuzman, EMU Projekt, s.r.o.

Číslo zákazky:

0582013

Názov:

Projektová dokumentácia pre stavebné
povolenie pre stavbu „Rozšírenie vodovodu
a kanalizácie v Oravskej Jasenici“

Dátum:

04/2013

Projektová dokumentácia vypracovaná:
(kým)

Ing. Peter Salai

Číslo zákazky:

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie
v Oravskej Jasenici – SO 5.2: Paseka –
gravitačná kanalizácia – Vyjadrenie k
zmene

Názov:

Dátum:

08.01.2023

Projektová dokumentácia vypracovaná:
(kým)

Ing. Peter Salai

Číslo zákazky:

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie
v Oravskej Jasenici – SO 5.1.1:
Automatická tlaková stanica 1 – Vyjadrenie
k zmene

Názov:

Dátum:

09.02.2023

(ďalej len „projekt“)

Znenie Článku IV. bod 4. zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

4. Dodávateľ projektu:

Obchodné meno:	Prima Slovakia s.r.o.
Sídlo:	Nová ulica 4581/3C, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:	36398012
Registrácia:	Okresný súd Žilina
Oddiel: Sro	Vložka č.: 12828/L

(ďalej len „**dodávateľ**“)

Zmluva o dielo č.:	018/2023
Zo dňa:	14.04.2023

Dodatok č.:	1
Zo dňa:	22.06.2023

Dodatok č.:	2
Zo dňa:	19.01.2024

(ďalej len „**dodávateľská zmluva**“)

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v pôvodnom znení a bez zmeny.
2. Prijemca dotácie podpisom tohto dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu fondu s uzatvorením tohto dodatku:
 - sa nepovažuje za vykonanie kontroly procesu verejného obstarávania, sa nepovažuje za súhlas fondu s priebehom procesu verejného obstarávania, sa nepovažuje za vykonanie kontroly súladu finančnej operácie so zákonom o verejnom obstarávaní, právom SR a ani nenahrádza stanovisko fondu k procesu kontroly pravidiel a postupov verejného obstarávania stanovených v zákone o verejnom obstarávaní
 - nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijemcu dotácie ako verejného obstarávateľa pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR, základných princípov verejného obstarávania a zmluvy.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane prijemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho prvého (skoršieho) zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
5. Osoby podpisujúce dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu

porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

7. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je nové znenie Prílohy č. 5 zmluvy - Rozpočet.

V Oravskej Jasenici, dňa 23.05.2024

V Bratislave, dňa 27. MÁJ 2024



Obec Oravská Jasenica
túpení Ing. Karol Graňák
starosta obce

Environmentálny fond
zastupujúci Mgr. Matej Sliška
generálny riaditeľ



Podľa osvedčovací knižky

rod. č.
byťon

P

V

Príloha č.5

KRYCÍ LIST STAVBY

Kód

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici - SO Paseka /oprávnené náklady - po úprave/

JKSO

Miesto:

Objednávateľ

OBEC Oravská Jasenica

Zhotoviteľ

Prima Slovakia, s r o

Projektant:

Spracovateľ

Lanovcová Silvia

Poznámka

KS

Dátum

03 04 2023

ICO

00314714

IČ DPH

IČO

36398012

IČ DPH

SK2020127428

ICO

IČ DPH

ICO

IČ DPH

Cena bez DPH

313 485,68

DPH základná
zniženáSadzba dane
20%
20%

Základ dane

Vyška dane

313485,68

62697,14

Cena s DPH

v EUR

376 182,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Prima Slovakia s.r.o.
Ilica 4265/3
Mikuláš
IČ DPH: SK2020127428

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: ⁸⁷ Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici /oprávnené náklady/

3.4.2023

314/14

OBEC Oravská Jasenica

Prima Slovakia, s.r.o.

36398012
SK2020127428

Lanovcová Silvia

Cena bez DPH

313 485,68

Cena s DPH

v

EUR

376 182,82

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Prima Slovakia s.r.o.
IČO: 36398012
Adresa: 4265/3
Miesto: Lanovský Mikuláš
IČ DPH: SK2020127428

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

#

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici /oprávnené náklady/

03.04.2023

OBEC Oravská Jasenica
Prima Slovakia, s.r.o.

Lanovcová Silvia

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpočtov		313 485,68	376 182,82
SO 5.1	SO 5.1 Paseka- rozšírenie vodovodu /oprávnené náklady/	88 326,99	105 992,39
SO 5.1.1	SO 5.1.1 Automatická tlaková stanica ATS 1	49 039,31	58 847,17
SO 5.1.1	SO 5.1.1 Elektroinštalácia k ATS 1	3 810,64	4 572,77
SO 5.1.2	SO 5.1.2 Havarijný prepád z ATS 1	1 595,19	1 914,23
SO 5.1.3	SO 5.1.3 Elektrická prípojka NN do ATS 1	1 741,33	2 089,60
SO 5.2	SO 5.2 Paseka - gravitačná kanalizácia /oprávnené náklady/	168 972,22	202 766,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

2 - SO 5.1 Paseka- rozšírenie vodovodu /oprávnené náklady/

OBEC Oravská Jasenica

Prima Slovakia, s.r.o

Lanovcová Silvia

03.04.2023

314714

36398012

SK2020127428

Cena bez DPH

88 326,99

Cena s DPH

v EUR

105 992,39

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Prima Slovakia s.r.o.
ulica 4265/3
Liptovský Mikuláš
IČ DPH: SK2020127428

22.06.2023

ROZPOČET

2 - SO 5.1 Paseka- rozšírenie vodovodu /oprávnené náklady/

03.04.2023

OBEC Oravská Jasenica
Prima Slovakia, s.r.o.

Lanovcová Silvia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							88 326,987
D		HSV	Práce a dodávky HSV				87 117,737
D	1		Zemné práce				28 519,842
1	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm /dočasná úprava asfaltovej komunikácie/	m2	206,800	1,600	330,880
2	K	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	230,700	2,460	567,522
3	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	206,800	4,800	992,640
4	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	206,800	2,460	508,728
5	K	130901121.S	Búrание konštrukcií z prostého betónu vo vykopávkach - vybúrание exist. odvodňovacích žľabov	m3	0,900	283,000	254,700
6	K	132101202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	242,265	14,000	3 391,710
7	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	242,265	14,000	3 391,710
8	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	484,530	14,000	6 783,420
9	K	151831052.S	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	1 134,350	0,500	567,175
10	K	151831152.S	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	1 134,350	0,100	113,435
11	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	189,990	2,750	522,473
12	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	189,990	2,330	442,677
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	189,990	0,800	151,992
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	779,070	6,000	4 674,420
15	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	126,660	6,000	759,960
16	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	253,320	20,000	5 066,400
D	2		Zakladanie				1 870,800
17	K	273362512.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou, D 12 mm -0,00001t	cm	2 520,000	0,710	1 789,200
18	M	589510002400.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 12 mm	t	0,060	1 360,000	81,600
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 158,559
19	K	311311951.S	Betón prostý bez ohľadu na funkčnosť tr. C 25/30	m3	0,900	127,550	114,795
20	K	311351107.S	Debnenie obojsstranné zhotovenie-tradičné	m2	4,840	20,070	97,139
21	K	311351108.S	Debnenie obojsstranné odstránenie-tradičné	m2	4,840	2,030	9,825
22	K	311361821.S	Výstuž B500 (10505)	t	0,900	2 152,000	1 936,800
D	4		Vodorovné konštrukcie				4 245,720
23	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	63,330	64,060	4 056,920

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	452111141.S	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy nad 75000 mm2	ks	16,000	6,800	108,800
25	M	5929000450	Betónový blok 300x300x200	ks	16,000	5,000	80,000
D 5			Komunikácie				20 319,564
26	K	564740211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	206,800	6,680	1 381,424
27	K	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	206,800	7,000	1 447,600
28	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	230,700	7,600	1 753,320
29	K	564861111.S	Podklad alebo kryt zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm /dočasná úprava asfaltovej komunikácie/	m2	206,800	7,600	1 571,680
30	K	565181211.S	Podklad z asfaltového betonu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 150 mm	m2	206,800	45,000	9 306,000
31	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm	m2	208,600	15,000	3 129,000
32	K	599142111.S	Asfaltová zálievka dilatčných alebo pracovných škár	m	329,000	5,260	1 730,540
D 8			Rúrové vedenie				18 337,853
33	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	8,000	28,070	224,560
34	M	552520045700.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus. DN 80/500. PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	4,000	60,360	241,440
35	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pátkou DN 80	ks	4,000	47,400	189,600
36	K	871251122.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90	m	7,000	0,720	5,040
37	M	286130046500.S	Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dl. 100 m, DN 79.2 PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	7,630	6,360	48,527
38	K	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110	m	735,000	0,760	558,600
39	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x5,6 mm, dl. 100 m, DN 96.8 PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	801,150	7,440	5 960,556
40	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	4,000	29,680	118,720
41	M	422210023200.S	Uzáver vodárenský prírubový DN 80	ks	4,000	114,000	456,000
42	M	9500E180	Zemná súprava teleskopická RD=1 30-1 80 m DN 80, voda a kanál	ks	4,000	43,200	172,800
43	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	13,530	13,530
44	M	449160000900.S	Podzemný hydrant DN 80 krytie potrubia 1.5 m	ks	1,000	414,000	414,000
45	K	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	3,000	29,670	89,010
46	M	449160001800.S	Nadzemný hydrant DN 80, krytie potrubia 1 až 1,5 m	ks	3,000	912,000	2 736,000
47	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	7,000	0,900	6,300
48	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	735,000	0,900	661,500
49	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	742,000	6,100	4 526,200
50	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	4,000	33,210	132,840
51	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	4,000	24,000	96,000
52	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	69,580	69,580
53	M	552410000700.S	Poklop uhlíkový tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitumenovaná	ks	1,000	61,200	61,200
54	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	745,000	1,690	1 259,050
55	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	742,000	0,400	296,800
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 997,423
56	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 150 do 200 mm	m	329,000	8,000	2 632,000
57	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	326,998	5,350	1 749,439

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	070000012.0	Poplatok za skladovanie alebo recykláciu - vybrané hmoty	t	326,998	8,000	2 615,984
	D	99	Presun hmôt HSV				4 667,976
59	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	777,996	6,000	4 667,976
	D	M	Práce a dodávky M				1 059,250
	D	23-M	Montáže potrubia				1 059,250
60	K	230203057.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	4,000	10,330	41,320
61	M	286530184200.S	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	4,000	7,200	28,800
62	K	230203058.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	20,000	11,270	225,400
63	M	286530184300.S	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	20,000	8,400	168,000
64	K	230203144.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	4,000	11,530	46,120
65	M	286530190800.S	Redukcia elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	4,000	17,520	70,080
66	K	230203152.S	Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	12,310	12,310
67	M	286530185000.S	Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	30,600	30,600
68	K	230203167.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	12,380	12,380
69	M	286530186200.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	29,280	29,280
70	K	230203188.S	Montáž kolena 90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	12,080	36,240
71	M	286530187500.S	Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	29,280	87,840
72	K	230203213.S	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	17,760	35,520
73	M	286530074600.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	34,200	68,400
74	K	230204172	Montáž BB oblúku s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	1,720	1,720
75	M	286530009800.S	Oblúk 60° s dlhými ramenami bezšvový 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	50,400	50,400
76	K	230204193	Montáž nákrážky EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 do D 110 mm	ks	4,000	7,710	30,840
77	M	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrážok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	4,000	21,000	84,000
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				150,000
78	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	150,000	150,000
	VP		Práce navyše				0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

REKAPITULÁCIA STAVBY

2022_30_rev09/2022

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

3.4.2023

314714

OBEC Oravská Jasenica

36398012

Prima Slovakia s.r.o.

SK2020127428

Lanovcová Silvia

Cena bez DPH

88 326,99

Cena s DPH

v

EUR

105 992,39

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Prima Slovakia s.r.o.
IČO: 4265/3
Mikuláš
IČ DPH: SK2020127428

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

2022 30 rev09/2022

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

03.04.2023

OBEC Oravská Jasenica
Prima Slovakia, s.r.o.

Lanovcová Silvia

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		88 326,99	105 992,39
2	SO 5.1 Paseka- rozšírenie vodovodu /oprávnené náklady/	88 326,99	105 992,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření vodovodu a kanalizace v Oravské Jasenici

Objekt:

7 - SO 5.1.1 Automatická tlaková stanice ATS 1

JKSO:

Místo:

Objednatel:

OBEC Oravská Jasenica

Zhotovitel:

Prima Slovakia, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Lanovcová Silvia

Poznámka:

KS:

Datum:

07.03.2024

ICO:

00314714

IČ DPH:

IČO:

36398012

IČ DPH:

SK2020127428

ICO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			49 039,31
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
DPH základná znižená	49 039,31	20,00%	9 807,86
Cena s DPH			58 847,17
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Objekt:

7 - SO 5.1.1 Automatická tlaková stanica ATS 1

Miesto:

Dátum: 07.03.2024

Objednávateľ:

OBEC Oravská Jasenica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Prima Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Lanovcová Silvia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 039,306

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 256,432

D 1

Zemné práce

2 295,755

1	K	131101101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	16,800	14,000	235,200
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	39,200	14,000	548,800
3	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	56,000	14,000	784,000
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	29,500	4,000	118,000
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	29,500	3,000	88,500
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	29,500	0,890	26,255
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	82,500	6,000	495,000

D 2

Zakladanie

207,000

8	K	278381145.S	Základ pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.), plochy do 0,50m2 tr.C 20/25	m3	0,360	575,000	207,000
---	---	-------------	---	----	-------	---------	---------

D 4

Vodorovné konštrukcie

512,964

9	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,350	51,600	69,660
10	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	2,900	119,440	346,376
11	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,200	18,640	96,928

D 8

Rúrové vedenie

17 244,495

12	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	15,000	28,070	421,050
13	M	552520045400	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/250, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	3,000	49,800	149,400
14	M	552520045900	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/700, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	5,000	82,800	414,000
15	M	552520058300	Oblúk liatinový prírubový 90°, DN 80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	3,000	39,840	119,520
16	M	0801.3	XR redukčná príruha DN 80/50	ks	4,000	83,160	332,640
17	K	857244121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	5,000	33,310	166,550
18	M	552520059600	T-kus prírubový liatinový, DN 80/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	60,000	60,000
19	M	552520059800	T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	4,000	62,760	251,040
20	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4,000	30,330	121,320
21	M	0801.8	XR redukčná príruha DN 100/80	ks	4,000	95,520	382,080
22	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	0,700	0,800	0,560
23	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	0,117	63,720	7,455
24	K	891211221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50	ks	4,000	13,590	54,360
25	M	4000E350	Uzáver vodárenský prírubový DN 50	ks	4,000	80,400	321,600
26	K	891214121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 50	ks	2,000	13,070	26,140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	552520082900	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 50, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	ks	2,000	141,800	283,200
28	K	891241221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	4,000	19,650	78,600
29	M	422210023200.S	Uzáver vodárenský prírubový DN80	ks	4,000	114,000	456,000
30	M	551180014900	Ručné koliesko zo šedej liatiny DN 80 pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry Combi	ks	4,000	10,680	42,720
31	K	891243431.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventila regulačného	ks	1,000	16,450	16,450
32	M	12X	Ventil na redukciu tlaku DN80	ks	1,000	2 228,400	2 228,400
33	K	891244121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 80	ks	9,000	16,620	149,580
34	M	551810000400.S	Kompenzátor prírubový DN 80 PN 16	ks	4,000	177,240	708,960
35	M	552520083100	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 80, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	ks	5,000	177,240	886,200
36	K	891249111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ., plast. DN 80	ks	1,000	62,360	62,360
37	M	551180011100	Navrtávací pás univerzálny s závitovým výstupom DN 80 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, strmeň nerez	ks	1,000	111,600	111,600
38	K	894201121.S	Dno šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	m3	3,600	200,000	720,000
39	K	894302130.S	Steny šachiet armatúrnych hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 25/30	m3	6,500	147,740	960,310
40	K	894302131.S	Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 25/30	m3	2,400	200,000	480,000
41	K	894502201.S	Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	m2	60,200	50,000	3 010,000
42	K	894503111.S	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov šachiet armatúrnych akýchkoľvek rozmerov	m2	12,000	25,000	300,000
43	K	894608112.S	Výstuž šachiet armatúrnych z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,875	1 624,000	3 045,000
44	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	12,320	12,320
45	M	TET48-066	Poklop vstupný-nerez	ks	1,000	700,000	700,000
46	K	899502111.S	Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	2,000	18,630	37,260
47	K	899503111.S	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	7,000	18,260	127,820
							996,218
D	99		Presun hmôt HSV				
48	K	998012021.S	Presun hmôt - zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	43,484	22,910	996,218
							8 188,354
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				539,774
49	K	711113212.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 2x z kryštalickej izol.	m2	12,000	4,760	57,120
50	M	245640000100.S	Hmota hydroizolačná kryštalicá	kg	21,600	4,260	92,016
51	K	711113312.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x	m2	30,100	5,310	159,831
52	M	245640000100.S	Hmota hydroizolačná kryštalicá	kg	54,180	4,260	230,807
53	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		2,600	0,000
							648,580
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
54	K	722262152.S	Montáž vodomeru prírubového DN 80	ks	1,000	92,980	92,980
55	M	3000	Vodomer prírubový DN80	ks	1,000	555,600	555,600
56	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%		0,700	0,000
							7 000,000
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				
57	K	767995	Obslužný kontajner - š x d 2,435m x 2,983m s plochou strechou	ks	1,000	7 000,000	7 000,000
58	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
							19 594,520
D	M		Práce a dodávky M				
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				1 000,000
99	K	000000000	Dodávka a montáž - snímač zaplavenia	ks	1,000	1 000,000	1 000,000

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	23-M	Montáže potrubia				2 094,520
60	K	230040006 Montáž závitových dielov DN 1"	ks	6,000	7,350	44,100
61	M	3195320022 Závitové fittingy T-kus 1"	ks	2,000	5,000	10,000
62	M	3885001620p Tlakomer 313 0-1,6MPa 1,6% 1"	ks	2,000	50,000	100,000
63	M	0000000001 Sonda na meranie tlaku	ks	2,000	500,000	1 000,000
64	K	230040009 Montáž závitových dielov DN 2"	ks	6,000	11,490	68,940
65	M	3195320007 Závitové fittingy T-kus 2"	ks	2,000	10,000	20,000
66	M	5518100221 Guľový uzáver voda FF páčka 2"	ks	1,000	27,240	27,240
67	M	4225611642 Ventil zavzdušňovací a odvzdušňovací DN 2" PN16	ks	1,000	174,240	174,240
68	M	3885001620 Tlakomer 313 0-1,6MPa 1,6% 2"	ks	1,000	150,000	150,000
69	M	0000000002 Sonda na meranie tlaku	ks	1,000	500,000	500,000
D	35-M	Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení				16 500,000
70	K	350120005.S Montáž čerpadiel	ks	2,000	250,000	500,000
71	M	11X Odsiredivé čerpadlo prírubové A-FGJ-I-E-HQQE Q=4 0 l/s, H=57m, P=5,5kW	ks	2,000	8 000,000	16 000,000
VP		Práce navyč				0,000
	K					0,000
	K					0,000
	K					0,000
	K					0,000
	K					0 000

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022_30_rev09/2022

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

JKSO
Miesto:

Objednávateľ:
OBEC Oravská Jasenica

Zhotoviteľ:
Prima Slovakia s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Lanovcová Silvia

Poznámka:

KS:
Datum: 7.3.2024

IČO: 314714
IČ DPH:

IČO: 36398012
IČ DPH: SK2020127428

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			49 039,31
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	49 039,31	9 807,86
Cena s DPH v EUR			58 847,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Prima Slovakia s.r.o.
36398012
Oravský Múdláš
IČ DPH: SK2020127428

Dátum a podpis:

Pečiatka

7.3.2024

Dátum a podpis:

7.3.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022_30_rev09/2022

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Miesto:

Dátum:

07.03.2024

Objednávateľ: OBEC Oravská Jasenica

Projektant:

Zhotoviteľ: Prima Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Lanovcová Silvia

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		49 039,31	58 847,17
7	SO 5.1.1 Automatická tlaková stanica ATS 1	49 039,31	58 847,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Objekt

SO 5.1.1 Elektroinštalácia k ATS 1

JKSO:

Miesto:

Oravská Jasenica

Objednávateľ:

OBEC Oravská Jasenica

Zhotoviteľ

Prima Slovakia, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Lanovcová Silvia

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.04.2023

IČO:

00314714

IČ DPH:

IČO:

36398012

IČ DPH:

SK2020127428

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 810,64

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

3 810,64

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

762,13

Cena s DPH

v EUR

4 572,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka



Prima Slovakia s.r.o.
IČO: 36398012
Oravský Mikuláš
IČ DPH: SK2020127428

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022_30_rev09/2022
Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

JKSO
Miesto: Oravska Jasenica
Objednávateľ: Obec Oravska Jasenica

Zhotoviteľ: Prima Slovakia, s.r.o.
Prima Slovakia, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ: Silvia Lanovcova

Poznámka:

KS
Datum: 3.4.2023
ČO: 314714
Č DPH:
ČO: 36398012
Č DPH: SK2020127428
ČO:
Č DPH:
ČO:
Č DPH:

Cena bez DPH			3 810,64
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	3 810,64	762,13
	Cena s DPH v EUR		4 572,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022 30 rev09/2022

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Miesto: Dátum: 21.07.2023

Objednávateľ: Obec Oravská Jasenica

Projektant

Zhotoviteľ: Prima Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ

Silvia Lanovcová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 810,64	4 572,77
SO 5.1.1 Elektroinštalácia k ATS 1		3 810,64	4 572,77



Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín

Tel: 043/5823 842, Fax: 043/5823 843, 0903/511 444, -450, 538 895

E-Mail: emu@emudk.sk IČO 44499426 IČDPH SK2022739620

rozpočet

Oddiel: elektroinštalácia

Archivačné číslo: 058/2013 Spracované: 3.4.2023
vypracoval: Kuzman Druh dodávok: Elektro
Autor návrhu: Projekt Miesto: D.Kubín

Strana:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici, SO 5.1.1: Automatická tlaková

stanica ATS 1

	ks	jedn. cena	jedn. montáž	cena	montáž
1 Svietidlo 1x36W / IP54 / WWG + zdroj	2	69,60 €	22,20 €	139,20 €	44,40 €
2 SVORKA na pevný vodič	30	0,29 €	0,60 €	8,64 €	18,00 €
3 CYKY-J 3x1,5	15	0,99 €	0,90 €	14,85 €	13,50 €
4 CYKY-J 5x1,5	7	1,60 €	0,90 €	11,20 €	6,30 €
5 CYKY-J 3x2,5	15	1,63 €	0,90 €	24,45 €	13,50 €
6 CYKY-J 5x2,5	15	2,67 €	0,96 €	40,05 €	14,40 €
7 CYA 10	3	2,03 €	0,96 €	6,09 €	2,88 €
8 CYA 6	35	1,32 €	0,86 €	46,20 €	30,10 €
9 ukončenie a zapojenie vodiča do 1,5mm ²	40		1,80 €	0,00 €	72,00 €
10 ukončenie a zapojenie vodiča do 10mm ²	16		2,34 €	0,00 €	37,44 €
11 zapojenie spotrebiča do 2kW	2		30,00 €	0,00 €	60,00 €
12 Zásuvka 230V/16A IP44 na povrch	3	9,84 €	8,52 €	29,52 €	25,56 €
13 Vypínač č.1 / IP44 na povrch	2	4,92 €	8,28 €	9,84 €	16,56 €
14 CLIP 25	50	0,20 €	0,66 €	10,00 €	33,00 €
15 Trubka VRM 20	30	0,74 €	2,16 €	22,20 €	64,80 €
16 rúra pozinkovaná D40	3	15,76 €	6,60 €	47,28 €	19,80 €
17 obliemka pre rúru na stĺp	2	5,05 €	6,00 €	10,10 €	12,00 €
18 FXP 16	20	0,70 €	1,14 €	14,00 €	22,80 €
19 rozvádzač RM vrátane výzbroje	1	357,60 €	270,00 €	357,60 €	270,00 €
20 HUP - hl. uzemňovacia prípojnica	1	19,80 €	21,60 €	19,80 €	21,60 €
21 Hmoždinka zatlakovacia D8	60	1,00 €		60,00 €	0,00 €
22 Hĺbenie rýhy 35/80 zem tr. 3	14		10,00 €	0,00 €	140,00 €
23 Zásyp rýhy 35/80 zem tr. 3	14		3,00 €	0,00 €	42,00 €
24 Proviz. úprava terénu zem tr. 3	7		1,00 €	0,00 €	7,00 €
25 jímnia tyč JP10	1	9,23 €	9,84 €	9,23 €	9,84 €
26 podstavec k zvodovej tyči/držiak	1	13,18 €	8,64 €	13,18 €	8,64 €
27 zemnič FeZn 30x4mm	15	3,49 €	3,24 €	52,35 €	785,25 €
28 drôt FeZn D8	5	3,53 €	3,00 €	17,65 €	15,00 €
29 drôt FeZn D10	10	3,53 €	3,24 €	35,30 €	32,40 €
30 svorka SR 03	4	1,02 €	2,76 €	4,08 €	11,04 €
31 svorka SZ	1	3,42 €	2,76 €	3,42 €	2,76 €
32 svorka SO	1	1,76 €	2,76 €	1,76 €	2,76 €
33 podpera PV21 plast	3	1,50 €	3,00 €	4,50 €	9,00 €
34 podpera PV01	2	1,14 €	3,00 €	2,28 €	6,00 €

35 svorka SJ01
 36 DOU vrut
 37 OU 1700mm
 38 zemniaca tyč 2m
 39 podružný materiál
 40 Revizie

ks	4	3,48 €	2,76 €	13,92 €	11,04 €
ks	2	2,27 €	3,72 €	4,54 €	7,44 €
ks	1	8,40 €	6,60 €	8,40 €	6,60 €
ks	2	29,60 €	46,20 €	59,20 €	92,40 €
%	5	30,00 €	14,40 €	150,00 €	72,00 €
pol	1			500,00 €	0,00 €

Súčet dodávka a montáž jednotlivci:

Celková suma bez DPH v EUR

DPH 20%

Spolu s DPH

1 750,83 €


2 059,81 €

3 810,64 €

762,13 €

4 572,77 €

Drina
 2
 i.f.o.
 3
 ulas
 0127428



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Objekt:

8 - SO 5.1.2 Havarijný prepád z ATS 1

Miesto:

Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ:

OBEC Oravská Jasenica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Prima Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Lanovcová Silvia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 595,185
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 545,185
D	1	Zemné práce					702,383
1	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	4,000	17,270	69,080
2	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm /dočasná úprava asfaltovej komunikácie/	m2	4,000	1,600	6,400
3	K	113206111x	Rozobratie prefabrikovaného rigola	m	3,000	5,000	15,000
4	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	4,000	21,000	84,000
5	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	2,010	14,000	28,140
6	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,700	14,000	65,800
7	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	6,720	14,000	94,080
8	K	151831052.S	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	29,870	1,500	44,805
9	K	151831152.S	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	29,870	0,500	14,935
10	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,750	4,070	15,263
11	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,750	9,120	34,200
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,750	0,897	3,364
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,690	6,000	58,140
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	2,800	20,420	57,176
15	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	5,600	20,000	112,000
D	4	Vodorovné konštrukcie					60,857
16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,950	64,060	60,857
D	5	Komunikácie					347,000
17	K	564740211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	4,000	6,680	26,720
18	K	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	4,000	8,850	35,400
19	K	564861111.S	Podklad alebo kryt zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm /dočasná úprava asfaltovej komunikácie/	m2	4,000	8,160	32,640
20	K	565181211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,000	38,000	152,000
21	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrušná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4,000	14,540	58,160
22	K	599142111.S	Asfaltová zálievka dilatačných alebo pracovných škár	m	8,000	5,260	42,080
D	8	Rúrové vedenie					184,099
23	K	671326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	7,000	0,600	5,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	1,169	63,720	74,489
25	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	1,000	4,830	4,830
26	M	286510004500	Koleno PVC-U, DN 160x67" hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	4,680	4,680
27	K	877374172.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300	ks	1,000	8,730	8,730
28	M	IDEAM315/150	Navrtávacía sedlová odbočka PP DN 315/150. korugovaný kanalizačný systém	ks	1,000	69,600	69,600
29	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	7,000	1,910	13,370
30	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	7,000	0,400	2,800
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							168,160
31	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	8,000	10,380	83,040
32	K	935112111.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	3,000	8,710	26,130
33	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	3,400	5,350	18,190
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie alebo recykláciu - vybúrané hmoty	t	3,400	12,000	40,800
D 99 Presun hmôt HSV							82,686
35	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	13,781	6,000	82,686
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							50,000
36	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	50,000	50,000
VP Práce navyiac							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022_30_rev09/2022
Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

JKSO
Miesto

Objednávateľ
OBEC Oravska Jasenica

Zhotoviteľ
Prima Slovakia s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ
Lanovcová Silvia

Poznámka

KS
Datum: 3.4.2023

ICO: 314714
IČ DPH:

ICO: 36398012
IČ DPH: SK2020127428

ICO
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1 595,19
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	1 595,19	319,04
Cena s DPH	v	EUR	1 914,23

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Peciatka

Datum a podpis

Peciatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Peciatka

Datum a podpis

Peciatka



Prima Slovakia s.r.o.
4265/3
Mikuláš
IČ DPH: SK2020127428

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022 30 rev09/2022

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Miesto: Datum: 03.04.2023
Objednávateľ: OBEC Oravská Jasenica Projektant:
Zhotoviteľ: Prima Slovakia s.r.o. Spracovateľ: Lanovcová Silvia

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 595,19	1 914,23
8	SO 5.1.2 Havarijný prepád z ATS 1	1 595,19	1 914,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření vodovodu a kanalizace v Oravské Jasenici

Objekt:

SO 5.1.3 Elektrická přípojka NN do ATS 1

JKSO:

Místo:

Oravská Jasenica

Objednatel:

OBEC Oravská Jasenica

Zhotovitel:

Prima Slovakia, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Lanovcová Silvia

Poznámka:

KS:

Datum: 03.04.2023

ICO: 00314714

IČ DPH:

IČO: 36398012

IČ DPH: SK2020127428

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 741,33

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

1 741,33

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

348,27

Cena s DPH

v EUR

2 089,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotovitel

Dátum a podpis:

11. 4. 2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

11. 4. 2023

Pečiatka

Prima Slovakia s.r.o.
IČO: 36398012
IČ DPH: SK2020127428
Júliovský Mikuláš

Rozpočet s výkazom výmer

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Dátum: 03.04.2023

Miesto: Oravská Jasenica

Objekt: SO 5.1.3: Elektrická prípojka NN do ATS 1

č. pol.	Druh dodávok	Počet	M.j.	Dodávka	Montáž	Dodávky SUM	Montáž SUM
1	Kábel CYKY-J 4x10	12,0	m	8,07 €	3,06 €	96,84 €	36,72 €
2	FeZn 10	5,0	kg	3,53 €	3,24 €	17,65 €	16,20 €
3	FeZn 30/4	5,0	kg	3,50 €	3,24 €	17,50 €	16,20 €
4	Elektromer 25A+zemný diel, jednotarif	1,0	ks	358,00 €	270,00 €	358,00 €	270,00 €
5	Fólia výstražná 33cm	10,0	m	0,14 €	0,60 €	1,40 €	6,00 €
6	Chránička FXKVR 40	12,0	m	1,53 €	3,00 €	18,36 €	36,00 €
7	Štítiky	2,0	ks	1,80 €	1,20 €	3,60 €	2,40 €
8	svorka SS	2,0	ks	0,67 €	2,76 €	1,34 €	5,52 €
9	Výkopové práce+zásyp	10,0	m		0,00 €		0,00 €
10	Ukončenie kábla CYKY-J 4x10	4,0	ks	8,64 €	5,40 €		21,60 €
11	Dopravné náklady	1,0	pol	96,00 €		96,00 €	
12	Rev.správa	1,0	pol	300,00 €		300,00 €	
13	Podružný materiál	3,0	%	100,00 €		300,00 €	
14	Podiel pridružených výkonov	4,0	%		30,00 €		120,00 €
súčet dodávok a montáž jednotlivo bez DPH:						1 210,69 €	530,64 €
spolu bez DPH							1 741,33 €

Prima
Nr.
03
iČO:
S.r.o.
05/3
Mikuláš
JPH: SK2020127428

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022_30_rev09/2022

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

JKSO

Miesto

Oravská Jasenica

Objednávateľ

Obec Oravská Jasenica

Zhotoviteľ

Prima Slovakia s.r.o.

Projektant

Spracovateľ

Silvia Lanovcová

Poznámka

KS

Datum: 3.4.2023

ICO: 314714

IČ DPH

ICO: 36398012

IČ DPH: SK2020127428

ICO

IČ DPH

ICO

IČ DPH

Cena bez DPH

1 741,33

DPH základná

sadzba dane

Základ dane

Výška dane

20,00%

0,00

0,00

znižovaná

20,00%

1 741,33

348,27

Cena s DPH

v

EUR

2 089,60

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

11.4.2023

Pečiatka

Datum a podpis:

11.4.2023

Pečiatka

Prima Slovakia s.r.o.
Oravská 4265/3
Mikuláš
IČ DPH: SK2020127428

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022 30 rev09/2022

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Miesto: Datum: 03.04.2023

Objednávateľ: Obec Oravská Jasenica

Projektant:

Zhotoviteľ: Prima Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Silvia Lanovcová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 741,33	2 089,60
SO 5.1.3 Havarijný prepád z ATS 1		1 741,33	2 089,60

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022_30_rev09/2022

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Oravská Jasenica

Zhotoviteľ:

Prima Slovakia, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Kmeťová Silvia

Poznámka:

KS:

Dátum: 18.1.2024

IČO:

314714

IČ DPH:

IČO:

36398012

IČ DPH:

SK2020127428

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

168 972,22

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	168 972,22	33 794,44

Cena s DPH

v

EUR

202 766,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC
029 64 ORAVSKÁ JASENICA
okres Námestovo
IČO: 00314714 DIČ: 202057

Prima Slovakia s.r.o.
IČO: 36398012
IČ DPH: SK2020127428

Dátum a podpis:

19.01.2024

Dátum a podpis:

19.1.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022_30_rev09/2022

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Miesto: Dátum: 18.01.2024

Objednávateľ: Obec Oravská Jasenica

Projektant:

Zhotoviteľ: Prima Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Kmeťová Silvia

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		168 972,22	202 766,66
4	SO 5.2 Paseka- gravitačná kanalizácia /oprávnené náklady/	168 972,22	202 766,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření vodovodu a kanalizace v Oravské Jasenici

Objekt:

4 - SO 5.2 Paseka- gravitační kanalizace /oprávenné náklady/

JKSO:

Miesto:

Oravská Jasenica

Objednatel:

OBEC Oravská Jasenica

Zhotovitel:

Prima Slovakia, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:

Kmet'ová Silvia

Poznámka:

KS:

Datum:

18.01.2024

IČO:

314714

IČ DPH:

IČO:

36398012

IČ DPH:

SK2020127428

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

168 972,22

	Základ dane	Sazba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	168 972,22	20,00%	33 794,44

Cena s DPH

v EUR

202 766,66

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotovitel

Datum

Pečiatka

Datum a podpis:

19.1.2024

Pečiatka

OBEC
ORAVSKÁ JASENICA
Na mestovo
IČO: 314714

Prima Slovakia, s.r.o.
IČO: 36398012
IČ DPH: SK2020127428

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Objekt:

4 - SO 5.2 Paseka- gravitačná kanalizácia /oprávnené náklady/

Miesto:

Dátum: 18.01.2024

Objednávateľ:

OBEC Oravská Jasenica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Prima Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Kmeťová Silvia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							168 972,220
D	HSV		Práce a dodávky HSV				168 822,220
D	1		Zemné práce				59 357,630
1	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm /dočasná úprava asfaltovej komunikácie/	m2	323,124	1,600	516,998
2	K	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	469,971	2,000	939,942
3	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	323,124	2,000	646,248
4	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	323,124	2,460	794,885
5	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu vo vykopávkach - vybúranie exist. odvodňovacích zľabov	m3	1,200	150,000	180,000
6	K	132101202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	260,874	14,000	3 652,236
7	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	606,622	14,000	8 492,708
8	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	2,000	50,000	100,000
9	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	872,509	14,000	12 215,126
10	K	151831052.S	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	2 291,000	0,100	229,100
11	K	151831152.S	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	2 291,000	0,100	229,100
12	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	614,302	2,750	1 689,331
13	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	614,302	2,330	1 431,324
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	614,302	0,800	491,442
15	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 105,750	6,000	6 634,500
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	459,015	6,000	2 754,090
17	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	918,030	20,000	18 360,600
D	2		Zakladanie				1 609,440
18	K	273362512.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou, D 12 mm -0.00001t	cm	2 160,000	0,713	1 540,080
19	M	589510002400.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 12 mm	t	0,051	1 360,000	69,360
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				298,973
20	K	311311951.S	Betón prostý bez ohľadu na funkčnosť tr. C 25/30	m3	1,200	127,550	153,060
21	K	311351107.S	Debnenie obojsstranné zhotovenie-tradičné	m2	6,600	20,070	132,462
22	K	311351108.S	Debnenie obojsstranné odstránenie-tradičné	m2	6,600	2,038	13,451
23	K	311361821.S	Výstuž B500 (10505)	t	0,120		0,000
D	4		Vodorovné konštrukcie				8 638,749

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	119,742	64,060	7 670,673
25	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,675	51,600	241,230
26	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	9,780	29,340
27	M	5929000101	Vyrovňavací prstenec betónový TBS 62,5/6 v.60mm	ks	1,000	15,000	15,000
28	M	5929000103	Vyrovňavací prstenec betónový TBS 62,5/10 v.100mm	ks	2,000	17,760	35,520
29	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	3,825	119,440	456,858
30	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	10,200	18,640	190,128
	D	5	Komunikácie				30 562,488
31	K	564740211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	323,124	6,680	2 158,468
32	K	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	323,124	7,000	2 261,868
33	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	469,971	7,600	3 571,780
34	K	564861111.S	Podklad alebo kryt zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm /dočasná úprava asfaltovej komunikácie/	m2	323,124	7,600	2 455,742
35	K	565181211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 150 mm	m2	323,124	38,000	12 278,712
36	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	323,124	14,540	4 698,223
37	K	599142111.S	Asfaltová zálievka dilatačných alebo pracovných škár	m	596,520	5,260	3 137,695
	D	8	Rúrové vedenie				44 866,583
38	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	175,000	0,809	141,575
39	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	31,855	63,720	2 029,801
40	K	871374050.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	686,000	1,450	994,700
41	M	286140013700.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	114,562	117,600	13 472,491
42	K	877374172.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300	ks	36,000	8,730	314,280
43	M	286540122500	Odbočka 45° PP, DN 300 korugovaná pre navigačnú kanalizáciu PVC DN 160	ks	36,000	69,600	2 505,600
44	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	175,000	1,910	334,250
45	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	686,000	3,000	2 058,000
46	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	47,000	30,740	1 444,780
47	M	5929000222	Šachtový kónus TBS 100/-62,5-60/9 s poplast. stupačkami	ks	17,000	65,940	1 120,980
48	M	5929000226	Šachtová skruž TBH 100-100/9 v.1000mm s poplast. stupačkami	ks	9,000	95,880	862,920
49	M	5929000225	Šachtová skruž TBH 100-50/9 v.500mm s poplast. stupačkami	ks	9,000	57,120	514,080
50	M	5929000224	Šachtová skruž TBH 100-25/9 v.250mm s poplast. stupačkami	ks	12,000	33,300	399,600
51	K	894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	17,000	55,940	950,980
52	M	5929000003	Šachtové kanalizačné dno TBS 100/60 pre DN110 - DN300 -3x prechodka	ks	2,000	333,600	667,200
53	M	5929000002	Šachtové kanalizačné dno TBS 100/60 pre DN110 - DN300 -2x prechodka	ks	17,000	261,600	4 447,200
54	K	894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	36,000	57,016	2 052,576
55	M	286610032600.S	Šachtové dno prietočné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	36,000	37,680	1 356,480
56	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	36,000	62,400	2 246,400

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	288713022800.S	Gumové tesnenie sachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej sachte 425 mm	ks	72,000	14,640	1 054,080
58	M	552949001300.S	Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, s zatavenia B*25	ks	36,000	73,680	2 652,480
59	K	2887134111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 160 kg	ks	17,000	38,690	657,730
60	M	5529000100	Poklop kanalizačný BEGU DN600 TR D400 liatinový s rámom v 160mm	ks	17,000	132,000	2 244,000
61	K	886721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou farbou	m	861,000	0,400	344,400
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 177,859
62	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlboký nad 150 do 200 mm	m	596,520	8,000	4 772,160
63	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	554,734	5,350	2 967,827
64	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie alebo recykláciu - vybrané hmoty	t	554,734	8,000	4 437,872
	D	99	Presun hmôt HSV				11 310,498
65	K	998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 885,083	6,000	11 310,498
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				150,000
66	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	150,000	150,000

VP	Práce navyš	0,000
K		0,000
K		0,000
K		0,000
K		0,000
K		0,000