

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Objekt: SO 3.1 Rožkov potok- rozšírenie vodovodu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4. 8. 2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	156,300		
2	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	282,590		
3	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	188,390		
4	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	1,000		
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	903,370		
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	903,370		
7	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	136,970		
8	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	136,970		
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	136,970		
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo - vybúrané hmoty	t	36,731		
11	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	334,020		
12	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	91,320		
13	5833117000	<i>Kamenivo ťažené drobné 0-4 n</i>	<i>t</i>	<i>155,240</i>		

4 Vodorovné konštrukcie

14	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	46,650		
15	452111131	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy 50000-75000 mm2	ks	13,000		
16	5929000450	<i>Betónový blok 300x300x300</i>	<i>ks</i>	<i>13,000</i>		

5 Komunikácie

17	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	156,300		
----	-----------	--	----	---------	--	--

8 Rúrové vedenie

18	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	6,000		
19	5524507300	<i>DN 80 Liatinové koleno prírubové pätkové "N"</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>		
20	5524504700	<i>DN 80/ 500 Liatinová prírubová tvarovka "FF" (TP)</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>		
21	857311121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 150	ks	1,000		
22	2860019560	<i>PVC presuvka 160- U tlakový rozvod vody tvarovky PN 10 PIPELIFE</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
23	857313121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 150	ks	1,000		
24	2862300700	<i>PVC-U tvarovka ANPL 160/110mm</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
25	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	4,000		
26	2860017880	<i>HDPE rúra PE100 rúra 90x5,4/6m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE</i>	<i>m</i>	<i>4,372</i>		
27	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 110 mm	m	427,000		
28	2860017900	<i>HDPE rúra PE100 rúra 110x6,6/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE</i>	<i>m</i>	<i>466,711</i>		
29	871311111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm	m	0,500		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Objekt: SO 3.1 Rožkov potok- rozšírenie vodovodu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4. 8. 2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
30	2860019380	PVC rúra 160x6,2/6m - U tlakový rozvod vody PN 10 PIPELIFE	ks	1,000		
31	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000		
32	422520013	Uzáver vodárenský DN 80	ks	3,000		
33	4229123000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	3,000		
34	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000		
35	4227365092	Hydrant podzemný DN 80 HAWLE	ks	1,000		
36	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	2,000		
37	4227365037	Hydrant nadzemný DN 80 HAWLE	ks	2,000		
38	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000		
39	422520015	Uzáver vodárenský DN 100	ks	1,000		
40	4229124000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,000		
41	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	427,000		
42	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	427,000		
43	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	4,000		
44	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	4,000		
45	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000		
46	4229150018	Poklop hydrantový HAWLE	ks	1,000		
47	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	433,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

48	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	36,731		
49	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	36,731		

99 Presun hmôt HSV

50	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	308,215		
----	-----------	--	---	---------	--	--

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

51	230203057	Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 90	ks	2,000		
52	2861699908	objímka so zarážkou mb pe 100 sdr 11 dn 90 FRIALEN-GLYNWED	ks	2,000		
53	230203058	Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 110	ks	12,000		
54	2861699910	objímka so zarážkou mb pe 100 sdr 11 dn 110 FRIALEN-GLYNWED	ks	12,000		
55	230203144	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90	ks	3,000		
56	2861614400	redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 110/90 FRIALEN-GLYNWED	ks	3,000		
57	230203188	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	3,000		
58	2861618800	koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 110 FRIALEN-GLYNWED	ks	3,000		
59	230203213	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	ks	2,000		
60	2861621300	T-kus PE 100 SDR 11 DN 110 FRIALEN-GLYNWED	ks	2,000		
61	230204193	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110	ks	4,000		
62	2861673300	lemový nákrúžok integr s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 110 FRIALEN-GLYNWED	ks	1,000		
63	2861673200	lemový nákrúžok integr s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 90 FRIALEN-GLYNWED	ks	3,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Objekt: SO 3.1 Rožkov potok- rozšírenie vodovodu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4. 8. 2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

64	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	427,000		
65	2830010600	Výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m CAMPRI	m	427,000		

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

66	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	EUR	1,000		
----	-----------	---	-----	-------	--	--

Celkom