

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

Stavebný podnik s.r.o

Miestneho priemyslu 561

029 01 Námestovo

IČO: 46065342

Značka:

V Oravskej Jasenici

dňa: 04.04.2022

Objednávka číslo: 19/2022

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena bez DPH		Spolu bez DPH	
			€	cent	€	cent
1	Na základe ponuky zo dňa 30.3.2022					
	objednávam u Vás zhotovenie					
	" dažďovej kanalizácie okolo telocvične"	1 ks	2811	18	2811	18
	Cena dohodou					

Cena celkom bez DPH	2811,18-€
DPH 20%	562,24
Cena celkom s DPH	3373,42-€

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	OBEC Oravská Jasenica 029 64 Oravská Jasenica 142, okres Námestovo
2	IBAN	Prima banka, a.s. SK19 5600 0000 0040 0366 002
3	Dodacia lehota	do 30.04.2022
4	IČO:	00314714
5	DIČ:	2020521729
6	IČ DPH:	Neplatca
7	Meno, priezvisko:	ing. Karol Gra ák, 0905355624

Krycí list stavby

Stavba Telocvična Oravská Jasenica

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

30.3.2022

Odberateľ: Obec Oravská Jasenica

IČO: 00314714

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	2151,75	659,43	2811,18	7	Ostatné náklady stavby 0
2	PSV	0,00	0,00	0,00		
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletná činnosť 0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS 0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00		
6	Spolu			2 811,18	10	Spolu 0,00
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	2 811,18
				22	DPH 20% z 2 811,18	562,24
				23	DPH 0% z 0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	3 373,42
				F		

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Telocvična Oravská Jasenica					
Objekt Dažďová kanalizácia			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	30.3.2022		
Odberteľ: Obec Oravská Jasenica					
IČO: 00314714		DIČ:			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o					
IČO: 36373249		DIČ: 2020128781			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV	2151,75	659,43	2811,18	7 Ostatné náklady 0
2	PSV				
3	MONT				8 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9 HZS 0,00
5	VN				
6	Spolu			2 811,18	10 Spolu 0,00
C VRN					D VRN
11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]				0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12 Sťažené výrobné podmii 0% z [H+P]				0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]				0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19
15					20 Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20 2 811,18
					22 DPH 20% z 2 811,18 562,24
					23 DPH 0% z 0,00 0,00
					24 Spolu v EUR 3 373,42
					F
Odberateľ					26 Dodávateľ

Rozpočet Telocvičňa Oravská Jasenica / Dažďová kanalizácia

Odberteľ: Obec Oravská Jasenica

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Zákazka Telocvičňa Oravská Jasenica

Objekt Dažďová kanalizácia

Spracoval:

Ks:

Dátum:

30.3.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súčet
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
231/A 2	182001112	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm	m2	30,000	2,81	0,00	84,30		0	
1/A 1	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v hĺbku 3 do 100 m3	m3	22,400	27,43	0,00	614,43		0	
1/A 1	175101100	Obsyp potrubia sypatinou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodnením sypatinou	m3	5,600	25,81	0,00	144,54		0	
S/S60	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 a	t	5,600	0,00	15,73	88,09	1,000	5,6	
P/PE	5834A0315	Kamenivo prírodné 8/16	t	10,000	0,00	16,77	167,70		0	
1/A 1	174101001	Zásyp sypatinou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,000	3,79	0,00	26,53		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			869,80	255,79	1 125,59		5,600	0
	2	ZÁKLADY								
271/A 1	212752126	Tratívy z flexodrenážnych rúr DN 125	m	30,000	17,65	0,00	529,50	0,249	7,477	
	2	ZÁKLADY			529,50	0,00	529,50		7,480	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,500	30,72	0,00	107,52	1,891	6,618	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			107,52	0,00	107,52		6,620	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	871251111	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom vonkajšieho priemeru 110 mm	m	4,500	4,62	0,00	20,79	0,000	0	

Rozpočet Telocvičňa Oravská Jasenica / Dažďová kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
S/S20	2861107400	Kanalizačné rúry PVC-U 110x3,2x500mm	kus	3,000	0,00	2,80	8,40	0,009	0,026	
S/S20	2861107400	Kanalizačné rúry PVC-U 110x3,2x1000mm	kus	3,000	0,00	4,32	12,96	0,009	0,026	
271/A 3	877270310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných PVC rúr DN 110 mm	kus	5,000	3,52	0,00	17,60	0,001	0,004	
S/S20	2860003060	Kanalizačné PVC koleno 110/87°	kus	5,000	0,00	1,60	8,00	0,001	0,003	
271/A 1	871311111	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom vonkajšieho priemeru 125 mm	m	35,000	5,21	0,00	182,35	0,000	0,003	
S/S20	2861107500	Kanalizačné rúry PVC-U 125 dl.500mm	kus	4,000	0,00	3,21	12,84	0,019	0,074	
S/S20	2861107500	Kanalizačné rúry PVC-U 125 dl.1000mm	kus	3,000	0,00	5,39	16,17	0,019	0,056	
S/S20	2861107500	Kanalizačné rúry PVC-U 125 dl.2000mm	kus	1,000	0,00	9,98	9,98	0,019	0,019	
S/S20	2861101000	Kanalizačné rúry PVC-U 125 dl.3000mm	kus	4,000	0,00	15,23	60,92	0,010	0,038	
S/S20	2861101000	Kanalizačné rúry PVC-U 125 dl.5000mm	kus	3,000	0,00	23,51	70,53	0,010	0,029	
271/A 3	877270310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných PVC rúr DN 125 mm	kus	26,000	3,69	0,00	95,94	0,001	0,023	
S/S20	2860002830	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/15°	kus	6,000	0,00	2,06	12,36	0,001	0,003	
S/S20	2860002910	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/30°	kus	6,000	0,00	1,91	11,46	0,001	0,003	
S/S20	2863100900	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/45°	kus	8,000	0,00	2,14	17,12	0,000	0,003	
S/S20	2863100900	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/67°	kus	2,000	0,00	2,30	4,60	0,000	0,001	
S/S20	2860014800	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/87°	kus	4,000	0,00	2,50	10,00	0,012	0,046	
271/A 3	877270320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr	kus	4,000	3,81	0,00	15,24	0,001	0,004	
S/S20	2862300100	PVC-U odbočka 125/125 kanalizačná	kus	2,000	0,00	4,81	9,62	0,010	0,019	
S/S20	2862300100	PVC-U odbočka 160/125 kanalizačná 45°	kus	2,000	0,00	4,80	9,60	0,010	0,019	
271/A 3	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných PVC rúr DN 125 mm	kus	4,000	3,43	0,00	13,72	0,001	0,004	

Rozpočet Telocvičňa Oravská Jasenica / Dažďová kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
S/S20	2862300100	PVC-U redukcia 125/110	kus	4,000	0,00	1,59	6,36	0,010	0,038	
S/S20	2862300100	Rozeta 40x55x50	kus	9,000	0,00	1,58	14,22	0,010	0,086	
271/A 3	895991121	Montáž lapača sťažného	kus	7,000	5,78	0,00	40,46	0,000	0	
P/PE	593110001	Vpust' KV 110 CH325 spodná	ks	7,000	0,00	15,50	108,50		0	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			386,10	403,64	789,74		0,530	0
	99	PRESUNY HMŔ								
271/A 1	998271201	Presun hmŔ pre kanalizácie v otvorenom výkope	t	20,221	12,80	0,00	258,83		0	
	99	PRESUNY HMŔ			258,83	0,00	258,83		0,000	0
		Práce HSV			2 151,75	659,43	2 811,18		20,230	0
		Celkom v EUR			2 151,75	659,43	2 811,18		20,230	0

Odberteľ: Obec Oravská Jasenica

Projektant:

Spracoval:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 30.03.2022

Stavba Telocvičná Oravská Jasenica

Objekt Dažďová kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
ZEMNÉ PRÁCE		869,80	255,79	1 125,59	5,6000	0,0000
ZÁKLADY		529,50	0,00	529,50	7,4800	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		107,52	0,00	107,52	6,6200	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY		386,10	403,64	789,74	0,5300	0,0000
PRESUNY HMÔT		258,83	0,00	258,83	0,0000	0,0000
Práce HSV		2 151,75	659,43	2 811,18	20,2300	0,0000
Celkom v EUR		2 151,75	659,43	2 811,18	20,2300	0,0000