Organizácia:

Adresa dodávateľa:
Z mont s.r.o.
029 64 Oravská Jasenica 614
IČO:36393860

Značka: .....

V Oravskej Jasenici dňa: 03.08.2022

# Objednávka číslo: 38/2022

| Por. čís. | Predmet objednávky | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | | Spolu bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | cent | € | cent |
| 1. | Na základe vašej cenovej ponuky | | | | | |
| | zo dňa 25.07.2022 u vás objednávam | | | | | |
| | vyhotovenie spevnených plôch | | | | | |
| | pri kultúrnom dome | 1 | 9896 | | 9896 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | cena dohodou | | | | | |

| | |
|---|---|
| Cena celkom bez DPH | 9896 € |
| DPH 20% | 1979,2 |
| Cena celkom s DPH | 11875,2 € |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná | OBEC Oravská Jasenica<br>029 64 Oravská Jasenica 142, okres Námestovo |
| 2 | IBAN | Prima banka, a.s.<br>SK19 5600 0000 0040 0366 002 |
| 3 | Dodacia lehota | do 31.10.2022 |
| 4 | IČO: | 00314714 |
| 5 | DIČ: | 2020521729 |
| 6 | IČ DPH: | Neplatca |
| 7 | Meno, priezvisko: | ing. Karol Gra ák, 0905355624 |

038/2022

# Cenová ponuka - krycí list rozpočtu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Názov stavby | Stavebné úpravy - Obec Oravská Jasenica | JKSO | |
| Názov objektu | Zhotovenie spevnených plôch pri kult. dome Or. Jasenica | EČO | |
| | | Miesto | Oravská Jasenica |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Obec Oravská Jasenica | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Z - mont s.r.o. | | |
| Spracoval | S.Žofaj , 0905 407076 | | |
| Rozpočet číslo | | CPV | |
| Dňa | 25.07.2022 | CPA | |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A | Základné rozp. náklady | | | B | Doplnkové náklady | | C | Vedľajšie rozpočtové náklady | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky | 6 390,38 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | GZS | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 3 505,62 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Iné VRN | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 9 896,00 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 |

**Projektant**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis

| D | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 9 896,00 |
| 24 | DPH 20,00 % z 9 896,00 | 1 979,20 |
| 25 | **Cena s DPH (r. 23-24)** | **11 875,20** |

| E | Prípočty a odpočty | |
|---|---|---|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kĺzavá doložka | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + - | 0,00 |

# Cenová ponuka - rozpočet

**Stavba: Stavebné úpravy - Obec Oravská Jasenica**
**Objekt: Zhotovenie spevnených plôch pri kult. dome Or. Jasenica**

Objednávateľ: Obec Oravská Jasenica
Zhotoviteľ: Z - mont s.r.o.
Miesto: Oravská Jasenica

Spracoval: S.Žofaj , 0905 407076
Dátum: 25. 7. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HSV** | | **Práce a dodávky HSV** | | | | | |
| **1** | | **Zemné práce** | | | | **889,90** | **0,000** |
| 1 | 131311101.S | Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím | m3 | 1,500 | 80,00 | 120,00 | 0,000 |
| 2 | 122201101.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 29,600 | 16,60 | 491,36 | 0,000 |
| 3 | 162201101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 29,600 | 1,55 | 45,88 | 0,000 |
| 4 | 167101101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 29,600 | 7,86 | 232,66 | 0,000 |
| 5 | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 29,600 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **5** | | **Komunikácie** | | | | **5 920,53** | **86,104** |
| 6 | 564710211.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm | m2 | 93,500 | 3,10 | 289,85 | 9,911 |
| 7 | 564761111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm | m2 | 93,600 | 11,65 | 1 090,44 | 36,153 |
| 8 | 564831111.S | Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 47,000 | 4,50 | 211,50 | 8,886 |
| 9 | 596911142.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 51,600 | 15,20 | 784,32 | 4,773 |
| *10* | *592460007700* | *Dlažba betónová , standard 200x100x60 mmm , sivá* | *m2* | *50,327* | *12,90* | *649,22* | *6,543* |
| 11 | 596912311.S | Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 100 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2 | m2 | 42,000 | 13,60 | 571,20 | 4,704 |
| *12* | *592460020100.S* | *Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná* | *m2* | *140,000* | *16,60* | *2 324,00* | *15,134* |
| **8** | | **Kontrolné šachty** | | | | **490,54** | **1,830** |
| 13 | 893215121.S | Šachty pre vodomery a uzávery z betónu s osadením liatin. poklopu veľ. 600x600 mm, obstavaného priestoru do 2,0 m3 - oprava | kpt | 1,000 | 220,00 | 220,00 | 1,419 |
| 14 | 899331111.S | Dodávka - montáž cestného poklopu kontrol. šachty BEGU 600 B125 , úprava zámkovej dlažby | ks | 1,000 | 270,54 | 270,54 | 0,411 |
| **9** | | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | **2 122,68** | **30,154** |
| 15 | 916361112.S | Osadenie cestného obrubníka betónového nábehov. do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 15,500 | 12,84 | 199,02 | 3,053 |
| *16* | *592170002100* | *Obrubník cestný nábehový , lxšxv 150x220x200 mm, skosenie 15/15 mm* | *ks* | *15,655* | *8,80* | *137,76* | *0,751* |
| 17 | 916561112.S | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 78,500 | 8,50 | 667,25 | 7,735 |
| 18 | 918101112.S | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 6,900 | 110,00 | 759,00 | 15,284 |
| *19* | *592170001800.S* | *Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný* | *ks* | *17,500* | *2,60* | *45,50* | *0,403* |
| *20* | *592170003500.S* | *Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný* | *ks* | *61,000* | *5,15* | *314,15* | *2,928* |
| **99** | | **Presun hmôt HSV** | | | | **472,35** | **0,000** |
| 21 | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným ) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 118,087 | 4,00 | 472,35 | 0,000 |
| | | **Celkom bez DPH :** | | | | **9 896,00** | |